

条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年 2月19日

福島県いわき建設事務所長

工事（委託業務）番号	第 23-41383-0043 号
工事（委託業務）名	ダム(メンテ)工事（取水設備）
質 問 事 項	
<p>1. 配置技術者 配置技術者は、工場製作時と現場据付時に分けて配置することは可能でしょうか。 また分けることが可能な場合、工場製作時の技術者の資格も「過去30年以内に取水設備の改良工事」の工事経験が必要でしょうか。</p> <p>2. 工事施工範囲 NO.4ゲートに内蔵されている保安ゲートの水密ゴム取替は、施工範囲外でよろしいでしょうか。</p> <p>3. 塗装</p> <p>3.1 扉体の既設塗装系 扉体の既設塗装系を御教授願います。 また旧塗膜にPCB及び鉛が含まれていないか調査済でしょうか。されていない場合、本工事の工事範囲でしょうか。</p> <p>3.2 素地調整 素地調整は、1種Aとします。（通常のブラスト素地調整） 旧塗膜からPCB及び鉛が検出された場合の施工方法、廃材処分は別途協議事項でよろしいでしょうか。</p>	

3.3 主ローラ及びサイドローラ

本工事には、主ローラ及びサイドローラの取り外し・復旧費用が計上されているでしょうか。

取り外し・復旧を行わない場合は、ローラと扉体の狭窄部は3種ケレンとなります。

塗装は、はけ塗となります。

3.4 塗装系は「機械工事塗装要領（案）・同解説」表3.3-10の塗替塗装系b-2Bとしてよろしいでしょうか。

4. 施工方法

取水ゲートは4段の扉体で構成されており、1段ごとに塗装用足場の組立・解体作業が必要となります。

足場の組立・解体費用は、計上されているでしょうか。

5. ダム水位

工事期間中は、点検作業床（E L110.500）から2m程度下がったダム水位以下で保持することは可能でしょうか。水位を保持できる期間の制約はあるでしょうか。

回 答 事 項

1. 分けて配置可能です。工場製作、現場据付いずれも取水設備改良工事の経験が必要です。
2. 水中部にあるため、劣化状況はひどくないものと考え、施工範囲外です。現場状況に応じて、福島県工事請負契約約款第18条に基づき協議の対象とします。
3. 3.1 既設塗装系はタール・エポキシ樹脂系です。
設置年次からPCB等は含有されていないと考えており調査していません。
本工事の対象とします。
- 3.2 今回の工事では、3種Bとしています。現場状況に応じて、福島県工事請負契約約款第18条に基づき協議の対象とします。
- 3.3 取り外し・復旧は行わない考えです。現場状況に応じて、福島県工事請負契約約款第18条に基づき協議の対象とします。
- 3.4 お見込みのとおりです。
4. 点検作業床で、点検等を行っているため、足場は必要ないものと考えています。
そのため足場の計上はしていません。
5. 可能です。（ただし、大雨洪水時を除きます）