

土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕（平成25年10月1日）新旧対照表

頁	新（改正後）	旧（現行）
<p>I-9-①-3 (①109)</p>	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"> コード番号 S9801 </div> <p>(2) 率計上費用の算定方法 一時中止に伴う現場維持等に要する費用のうち率で計上する費用の算定は、下記の式により算定する。 $G = dg \times J$ ただし、 G：中止期間中の現場維持等の費用（円1,000円未満切り捨て） dg：一時中止に係る現場経費率（% 小数第4位四捨五入3位止め） （前記2-2（1）2）に示す率項目） J：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（円1,000円未満切り捨て）</p> <p>一時中止に伴い増加する現場管理費率</p> $dg = A \left\{ \left(\frac{J}{a \times J^{b+N}} \right)^B - \left(\frac{J}{a \times J^b} \right)^B \right\}$ <p>ただし、 dg：一時中止に伴い増加する現場経費率（% 小数第4位四捨五入3位止め） （前記2-2（1）2）に示す率項目） J：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（円1,000円未満切り捨て） N：一時中止日数（日）</p> <p>A： B： a： b： 工種毎に決まる係数（別表-1）</p> <p>※共通仮設費率及び現場管理費率の対象外とし、一般管理費のみ対象とする。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>【注意】当該率計上費は次にあげる事由の場合は適用しないものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一時中止を伴わない工期延長の場合 ※ 工事を継続することによって現場維持が可能であることから適用外 ・道路維持工事、河川維持工事等のうち経常的な維持工事である場合 ・一時中止期間が3箇月を超える場合 ・一時中止期間中に現場維持等の措置をとらない場合 ・約款第2条関係（関連工事の調整）に基づく工期延長 ・約款第18条関係（条件変更等）に基づく増工による工期延長 ・約款第19条関係（設計図書の変更）に基づく増工による工期延長 ・約款第20条関係（工事の中止）に基づく工事の部分的な中止（一部中止）。 ※ 一部中止にあつたは、工事が継続されることで現場維持が可能であることから適用外 ・約款第29条関係（不可抗力による損害）による工期延長 ・受注者の責めに帰す遅延による工期延長 ・工事着手前（現場事務所、工事看板が未設置、材料等が末手配の状態で測量等の準備工に着手する前）の工事の中止による工期延長 </div> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> 平成26年3月31日迄起工適用 </div>	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"> コード番号 S9801 </div> <p>(2) 率計上費用の算定方法 一時中止に伴う現場維持等に要する費用のうち率で計上する費用の算定は、下記の式により算定する。 $G = dg \times J$ ただし、 G：中止期間中の現場維持等の費用（円1,000円未満切り捨て） dg：一時中止に係る現場経費率（% 小数第4位四捨五入3位止め） （前記2-2（1）2）に示す率項目） J：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（円1,000円未満切り捨て）</p> <p>一時中止に伴い増加する現場管理費率</p> $dg = A \left\{ \left(\frac{J}{a \times J^{b+N}} \right)^B - \left(\frac{J}{a \times J^b} \right)^B \right\}$ <p>ただし、 dg：一時中止に伴い増加する現場経費率（% 小数第4位四捨五入3位止め） （前記2-2（1）2）に示す率項目） J：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（円1,000円未満切り捨て） N：一時中止日数（日）</p> <p>A： B： a： b： 工種毎に決まる係数（別表-1）</p> <p>※共通仮設費率及び現場管理費率の対象外とし、一般管理費のみ対象とする。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>【注意】当該率計上費は次にあげる事由の場合は適用しないものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一時中止を伴わない工期延長の場合 ※ 工事を継続することによって現場維持が可能であることから適用外 ・道路維持工事、河川維持工事等のうち経常的な維持工事である場合 ・一時中止期間が3箇月を超える場合 ・一時中止期間中に現場維持等の措置をとらない場合 ・約款第2条関係（関連工事の調整）に基づく工期延長 ・約款第18条関係（条件変更等）に基づく増工による工期延長 ・約款第19条関係（設計図書の変更）に基づく増工による工期延長 ・約款第20条関係（工事の中止）に基づく工事の部分的な中止（一部中止）。 ※ 一部中止にあつたは、工事が継続されることで現場維持が可能であることから適用外 ・約款第29条関係（不可抗力による損害）による工期延長 ・受注者の責めに帰す遅延による工期延長 ・工事着手前（現場事務所、工事看板が未設置、材料等が末手配の状態で測量等の準備工に着手する前）の工事の中止による工期延長 </div>

土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕（平成25年10月1日）新旧対照表

頁	新（改正後）	旧（現行）
<p>I-9-①-3 (①109)</p>	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"> コード番号 S9801 </div> <p>(2) 率計上費用の算定方法 一時中止に伴う現場維持等に要する費用のうち率で計上する費用の算定は、下記の式により算定する。 $G = dg \times J$ ただし、 G：中止期間中の現場維持等の費用（円1,000円未満切り捨て） dg：一時中止に係る現場経費率（% 小数第4位四捨五入3位止め） （前記2-2（1）2）に示す率項目） J：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（円1,000円未満切り捨て）</p> <p>一時中止に伴い増加する現場管理費率</p> $dg = \left[A \left\{ \left(\frac{J}{a \times J^{b+N}} \right)^B - \left(\frac{J}{a \times J^b} \right)^B \right\} \right] + \frac{(N \times R \times 100)}{J}$ <p>ただし、 dg：一時中止に伴い増加する現場経費率（% 小数第4位四捨五入3位止め） （前記2-2（1）2）に示す率項目） J：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（円1,000円未満切り捨て） N：一時中止日数（日） R：公共工事設計労務単価（世役） A： B： a： b： 工種毎に決まる係数（別表-1）</p> <p>※共通仮設費率及び現場管理費率の対象外とし、一般管理費のみ対象とする。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>【注意】当該率計上費は次にあげる事由の場合は適用しないものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一時中止を伴わない工期延長の場合 ※ 工事を継続することによって現場維持が可能であることから適用外 ・道路維持工事、河川維持工事等のうち経常的な維持工事である場合 ・一時中止期間が3箇月を超える場合 ・一時中止期間中に現場維持等の措置をとらない場合 ・約款第2条関係（関連工事の調整）に基づく工期延長 ・約款第18条関係（条件変更等）に基づく増工による工期延長 ・約款第19条関係（設計図書の変更）に基づく増工による工期延長 ・約款第20条関係（工事の中止）に基づく工事の部分的な中止（一部中止）。 ※ 一部中止にあたっては、工事が継続されることで現場維持が可能であることから適用外 ・約款第29条関係（不可抗力による損害）による工期延長 ・受注者の責めに帰す遅延による工期延長 ・工事着手前（現場事務所、工事看板が未設置、材料等が末手配の状態での測量等の準備工に着手する前）の工事の中止による工期延長 </div> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> 平成26年4月1日以降起工適用 </div>	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"> コード番号 S9801 </div> <p>(2) 率計上費用の算定方法 一時中止に伴う現場維持等に要する費用のうち率で計上する費用の算定は、下記の式により算定する。 $G = dg \times J$ ただし、 G：中止期間中の現場維持等の費用（円1,000円未満切り捨て） dg：一時中止に係る現場経費率（% 小数第4位四捨五入3位止め） （前記2-2（1）2）に示す率項目） J：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（円1,000円未満切り捨て）</p> <p>一時中止に伴い増加する現場管理費率</p> $dg = \left[A \left\{ \left(\frac{J}{a \times J^{b+N}} \right)^B - \left(\frac{J}{a \times J^b} \right)^B \right\} \right] + \frac{(N \times R \times 100)}{J}$ <p>ただし、 dg：一時中止に伴い増加する現場経費率（% 小数第4位四捨五入3位止め） （前記2-2（1）2）に示す率項目） J：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（円1,000円未満切り捨て） N：一時中止日数（日）</p> <p>A： B： a： b： 工種毎に決まる係数（別表-1）</p> <p>※共通仮設費率及び現場管理費率の対象外とし、一般管理費のみ対象とする。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>【注意】当該率計上費は次にあげる事由の場合は適用しないものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一時中止を伴わない工期延長の場合 ※ 工事を継続することによって現場維持が可能であることから適用外 ・道路維持工事、河川維持工事等のうち経常的な維持工事である場合 ・一時中止期間が3箇月を超える場合 ・一時中止期間中に現場維持等の措置をとらない場合 ・約款第2条関係（関連工事の調整）に基づく工期延長 ・約款第18条関係（条件変更等）に基づく増工による工期延長 ・約款第19条関係（設計図書の変更）に基づく増工による工期延長 ・約款第20条関係（工事の中止）に基づく工事の部分的な中止（一部中止）。 ※ 一部中止にあたっては、工事が継続されることで現場維持が可能であることから適用外 ・約款第29条関係（不可抗力による損害）による工期延長 ・受注者の責めに帰す遅延による工期延長 ・工事着手前（現場事務所、工事看板が未設置、材料等が末手配の状態での測量等の準備工に着手する前）の工事の中止による工期延長 </div>

土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕(平成25年10月1日)新旧対照表

頁	新(改正後)	旧(現行)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
I-9-①-4 (①110)	<p>別表-1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種区分</th> <th colspan="3">係数 A</th> <th rowspan="2">係数 B</th> <th rowspan="2">係数 a</th> <th rowspan="2">係数 b</th> </tr> <tr> <th>地方部(一般交通等の影響なし)</th> <th>地方部(一般交通等影響有)山間僻地離島</th> <th>市街地(D I D地区・準ずる地区)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>河川工事</td><td>616.0</td><td>650.8</td><td>673.0</td><td>-0.2636</td><td>0.3687</td><td>0.3311</td></tr> <tr><td>河川・道路構造物工事</td><td>150.3</td><td>158.8</td><td>164.3</td><td>-0.1562</td><td>0.8251</td><td>0.3075</td></tr> <tr><td>海岸工事</td><td>87.9</td><td>92.8</td><td>96.0</td><td>-0.1120</td><td>1.6285</td><td>0.2498</td></tr> <tr><td>道路改良工事</td><td>282.9</td><td>298.9</td><td>309.1</td><td>-0.1935</td><td>0.4461</td><td>0.3348</td></tr> <tr><td>鋼橋架設工事</td><td>458.6</td><td>484.6</td><td>501.1</td><td>-0.2612</td><td>0.0717</td><td>0.4607</td></tr> <tr><td>P C橋工事</td><td>396.9</td><td>419.3</td><td>433.7</td><td>-0.2330</td><td>0.8742</td><td>0.3058</td></tr> <tr><td>舗装工事</td><td>377.8</td><td>399.2</td><td>412.8</td><td>-0.2108</td><td>0.0761</td><td>0.4226</td></tr> <tr><td rowspan="2">共同溝等工事</td><td>(1)</td><td>174.7</td><td>184.6</td><td>190.9</td><td>-0.1448</td><td>0.1529</td><td>0.4058</td></tr> <tr><td>(2)</td><td>129.0</td><td>136.3</td><td>140.9</td><td>-0.1153</td><td>0.3726</td><td>0.3559</td></tr> <tr><td>トンネル工事</td><td>244.8</td><td>258.6</td><td>267.5</td><td>-0.1718</td><td>0.0973</td><td>0.4252</td></tr> <tr><td>砂防・地すべり等工事</td><td>125.8</td><td>132.9</td><td>137.4</td><td>-0.1379</td><td>0.4267</td><td>0.3357</td></tr> <tr><td>道路維持工事</td><td>80.0</td><td>84.5</td><td>87.4</td><td>-0.0926</td><td>0.1699</td><td>0.3933</td></tr> <tr><td>河川維持工事</td><td>366.0</td><td>386.7</td><td>399.9</td><td>-0.2138</td><td>0.0144</td><td>0.5544</td></tr> <tr><td rowspan="3">下水道工事</td><td>(1)</td><td>364.6</td><td>385.3</td><td>398.4</td><td>-0.2054</td><td>0.0812</td><td>0.4356</td></tr> <tr><td>(2)</td><td>112.7</td><td>119.1</td><td>123.2</td><td>-0.1089</td><td>0.2598</td><td>0.3771</td></tr> <tr><td>(3)</td><td>88.7</td><td>93.8</td><td>96.9</td><td>-0.1078</td><td>0.5988</td><td>0.3258</td></tr> <tr><td>公園工事</td><td>203.6</td><td>215.1</td><td>222.5</td><td>-0.1733</td><td>0.2026</td><td>0.3740</td></tr> <tr><td>コンクリートダム工事</td><td>293.2</td><td>309.8</td><td>320.4</td><td>-0.1793</td><td>11.6225</td><td>0.1998</td></tr> <tr><td>フィルダム工事</td><td>423.4</td><td>447.4</td><td>462.6</td><td>-0.2055</td><td>0.0617</td><td>0.4440</td></tr> <tr><td>電線共同溝工事</td><td>214.1</td><td>226.2</td><td>234.0</td><td>-0.1615</td><td>8.1264</td><td>0.1740</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種区分</th> <th colspan="3">係数 A</th> <th rowspan="2">係数 B</th> <th rowspan="2">係数 a</th> <th rowspan="2">係数 b</th> </tr> <tr> <th>重要港湾 地方港湾(1) 市街地に係る 漁港</th> <th>地方港湾(2) 地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響あり)</th> <th>地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響なし)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>港湾・漁 港工事</td><td>60.3</td><td>58.3</td><td>55.2</td><td>-0.0709</td><td>0.7347</td><td>0.2713</td></tr> <tr><td>浚渫工事 構造物工事</td><td>36.6</td><td>35.4</td><td>33.5</td><td>-0.0311</td><td>0.5764</td><td>0.2992</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種区分</th> <th colspan="4">係数 A</th> <th rowspan="2">係数 B</th> <th rowspan="2">係数 a</th> <th rowspan="2">係数 b</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">市街地(D I D地区・準ずる地区)</th> <th rowspan="2">山間僻地 離島</th> <th colspan="2">地方部</th> </tr> <tr> <th>交通 影響なし</th> <th>交通 影響あり</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>空港用地造成工事</td><td>99.0</td><td>95.7</td><td>90.6</td><td>95.7</td><td>-0.1127</td><td>0.2315</td><td>0.3539</td></tr> <tr><td>空港舗装工事</td><td>210.4</td><td>203.5</td><td>192.6</td><td>203.5</td><td>-0.1620</td><td>0.1342</td><td>0.3663</td></tr> </tbody> </table>	工種区分	係数 A			係数 B	係数 a	係数 b	地方部(一般交通等の影響なし)	地方部(一般交通等影響有)山間僻地離島	市街地(D I D地区・準ずる地区)	河川工事	616.0	650.8	673.0	-0.2636	0.3687	0.3311	河川・道路構造物工事	150.3	158.8	164.3	-0.1562	0.8251	0.3075	海岸工事	87.9	92.8	96.0	-0.1120	1.6285	0.2498	道路改良工事	282.9	298.9	309.1	-0.1935	0.4461	0.3348	鋼橋架設工事	458.6	484.6	501.1	-0.2612	0.0717	0.4607	P C橋工事	396.9	419.3	433.7	-0.2330	0.8742	0.3058	舗装工事	377.8	399.2	412.8	-0.2108	0.0761	0.4226	共同溝等工事	(1)	174.7	184.6	190.9	-0.1448	0.1529	0.4058	(2)	129.0	136.3	140.9	-0.1153	0.3726	0.3559	トンネル工事	244.8	258.6	267.5	-0.1718	0.0973	0.4252	砂防・地すべり等工事	125.8	132.9	137.4	-0.1379	0.4267	0.3357	道路維持工事	80.0	84.5	87.4	-0.0926	0.1699	0.3933	河川維持工事	366.0	386.7	399.9	-0.2138	0.0144	0.5544	下水道工事	(1)	364.6	385.3	398.4	-0.2054	0.0812	0.4356	(2)	112.7	119.1	123.2	-0.1089	0.2598	0.3771	(3)	88.7	93.8	96.9	-0.1078	0.5988	0.3258	公園工事	203.6	215.1	222.5	-0.1733	0.2026	0.3740	コンクリートダム工事	293.2	309.8	320.4	-0.1793	11.6225	0.1998	フィルダム工事	423.4	447.4	462.6	-0.2055	0.0617	0.4440	電線共同溝工事	214.1	226.2	234.0	-0.1615	8.1264	0.1740	工種区分	係数 A			係数 B	係数 a	係数 b	重要港湾 地方港湾(1) 市街地に係る 漁港	地方港湾(2) 地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響あり)	地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響なし)	港湾・漁 港工事	60.3	58.3	55.2	-0.0709	0.7347	0.2713	浚渫工事 構造物工事	36.6	35.4	33.5	-0.0311	0.5764	0.2992	工種区分	係数 A				係数 B	係数 a	係数 b	市街地(D I D地区・準ずる地区)	山間僻地 離島	地方部		交通 影響なし	交通 影響あり	空港用地造成工事	99.0	95.7	90.6	95.7	-0.1127	0.2315	0.3539	空港舗装工事	210.4	203.5	192.6	203.5	-0.1620	0.1342	0.3663	<p>別表-1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種区分</th> <th colspan="3">係数 A</th> <th rowspan="2">係数 B</th> <th rowspan="2">係数 a</th> <th rowspan="2">係数 b</th> </tr> <tr> <th>地方部(一般交通等の影響なし)</th> <th>地方部(一般交通等影響有)山間僻地離島</th> <th>市街地(D I D地区・準ずる地区)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>河川工事</td><td>616.0</td><td>650.8</td><td>673.0</td><td>-0.2636</td><td>0.3687</td><td>0.3311</td></tr> <tr><td>河川・道路構造物工事</td><td>150.3</td><td>158.8</td><td>164.3</td><td>-0.1562</td><td>0.8251</td><td>0.3075</td></tr> <tr><td>海岸工事</td><td>87.9</td><td>92.8</td><td>96.0</td><td>-0.1120</td><td>1.6285</td><td>0.2498</td></tr> <tr><td>道路改良工事</td><td>282.9</td><td>298.9</td><td>309.1</td><td>-0.1935</td><td>0.4461</td><td>0.3348</td></tr> <tr><td>鋼橋架設工事</td><td>458.6</td><td>484.6</td><td>501.1</td><td>-0.2612</td><td>0.0717</td><td>0.4607</td></tr> <tr><td>P C橋工事</td><td>396.9</td><td>419.3</td><td>433.7</td><td>-0.2330</td><td>0.8742</td><td>0.3058</td></tr> <tr><td>舗装工事</td><td>377.8</td><td>399.2</td><td>412.8</td><td>-0.2108</td><td>0.0761</td><td>0.4226</td></tr> <tr><td rowspan="2">共同溝等工事</td><td>(1)</td><td>174.7</td><td>184.6</td><td>190.9</td><td>-0.1448</td><td>0.1529</td><td>0.4058</td></tr> <tr><td>(2)</td><td>129.0</td><td>136.3</td><td>140.9</td><td>-0.1153</td><td>0.3726</td><td>0.3559</td></tr> <tr><td>トンネル工事</td><td>244.8</td><td>258.6</td><td>267.5</td><td>-0.1718</td><td>0.0973</td><td>0.4252</td></tr> <tr><td>砂防・地すべり等工事</td><td>125.8</td><td>132.9</td><td>137.4</td><td>-0.1379</td><td>0.4267</td><td>0.3357</td></tr> <tr><td>道路維持工事</td><td>80.0</td><td>84.5</td><td>87.4</td><td>-0.0926</td><td>0.1699</td><td>0.3933</td></tr> <tr><td>河川維持工事</td><td>366.0</td><td>386.7</td><td>399.9</td><td>-0.2138</td><td>0.0144</td><td>0.5544</td></tr> <tr><td rowspan="3">下水道工事</td><td>(1)</td><td>364.6</td><td>385.3</td><td>398.4</td><td>-0.2054</td><td>0.0812</td><td>0.4356</td></tr> <tr><td>(2)</td><td>112.7</td><td>119.1</td><td>123.2</td><td>-0.1089</td><td>0.2598</td><td>0.3771</td></tr> <tr><td>(3)</td><td>88.7</td><td>93.8</td><td>96.9</td><td>-0.1078</td><td>0.5988</td><td>0.3258</td></tr> <tr><td>公園工事</td><td>203.6</td><td>215.1</td><td>222.5</td><td>-0.1733</td><td>0.2026</td><td>0.3740</td></tr> <tr><td>コンクリートダム工事</td><td>293.2</td><td>309.8</td><td>320.4</td><td>-0.1793</td><td>11.6225</td><td>0.1998</td></tr> <tr><td>フィルダム工事</td><td>423.4</td><td>447.4</td><td>462.6</td><td>-0.2055</td><td>0.0617</td><td>0.4440</td></tr> <tr><td>電線共同溝工事</td><td>214.1</td><td>226.2</td><td>234.0</td><td>-0.1615</td><td>8.1264</td><td>0.1740</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種区分</th> <th colspan="3">係数 A</th> <th rowspan="2">係数 B</th> <th rowspan="2">係数 a</th> <th rowspan="2">係数 b</th> </tr> <tr> <th>重要港湾 地方港湾(1) 市街地に係る 漁港</th> <th>地方港湾(2) 地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響あり)</th> <th>地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響なし)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>港湾・漁 港工事</td><td>60.3</td><td>58.3</td><td>55.2</td><td>-0.0709</td><td>0.7347</td><td>0.2713</td></tr> <tr><td>浚渫工事 構造物工事</td><td>36.6</td><td>35.4</td><td>33.5</td><td>-0.0311</td><td>0.5764</td><td>0.2992</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種区分</th> <th colspan="4">係数 A</th> <th rowspan="2">係数 B</th> <th rowspan="2">係数 a</th> <th rowspan="2">係数 b</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">市街地(D I D地区・準ずる地区)</th> <th rowspan="2">山間僻地 離島</th> <th colspan="2">地方部</th> </tr> <tr> <th>交通 影響なし</th> <th>交通 影響あり</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>空港用地造成工事</td><td>99.0</td><td>95.7</td><td>90.6</td><td>95.7</td><td>-0.1127</td><td>0.2315</td><td>0.3539</td></tr> <tr><td>空港舗装工事</td><td>210.4</td><td>203.5</td><td>192.6</td><td>203.5</td><td>-0.1620</td><td>0.1342</td><td>0.3663</td></tr> </tbody> </table>	工種区分	係数 A			係数 B	係数 a	係数 b	地方部(一般交通等の影響なし)	地方部(一般交通等影響有)山間僻地離島	市街地(D I D地区・準ずる地区)	河川工事	616.0	650.8	673.0	-0.2636	0.3687	0.3311	河川・道路構造物工事	150.3	158.8	164.3	-0.1562	0.8251	0.3075	海岸工事	87.9	92.8	96.0	-0.1120	1.6285	0.2498	道路改良工事	282.9	298.9	309.1	-0.1935	0.4461	0.3348	鋼橋架設工事	458.6	484.6	501.1	-0.2612	0.0717	0.4607	P C橋工事	396.9	419.3	433.7	-0.2330	0.8742	0.3058	舗装工事	377.8	399.2	412.8	-0.2108	0.0761	0.4226	共同溝等工事	(1)	174.7	184.6	190.9	-0.1448	0.1529	0.4058	(2)	129.0	136.3	140.9	-0.1153	0.3726	0.3559	トンネル工事	244.8	258.6	267.5	-0.1718	0.0973	0.4252	砂防・地すべり等工事	125.8	132.9	137.4	-0.1379	0.4267	0.3357	道路維持工事	80.0	84.5	87.4	-0.0926	0.1699	0.3933	河川維持工事	366.0	386.7	399.9	-0.2138	0.0144	0.5544	下水道工事	(1)	364.6	385.3	398.4	-0.2054	0.0812	0.4356	(2)	112.7	119.1	123.2	-0.1089	0.2598	0.3771	(3)	88.7	93.8	96.9	-0.1078	0.5988	0.3258	公園工事	203.6	215.1	222.5	-0.1733	0.2026	0.3740	コンクリートダム工事	293.2	309.8	320.4	-0.1793	11.6225	0.1998	フィルダム工事	423.4	447.4	462.6	-0.2055	0.0617	0.4440	電線共同溝工事	214.1	226.2	234.0	-0.1615	8.1264	0.1740	工種区分	係数 A			係数 B	係数 a	係数 b	重要港湾 地方港湾(1) 市街地に係る 漁港	地方港湾(2) 地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響あり)	地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響なし)	港湾・漁 港工事	60.3	58.3	55.2	-0.0709	0.7347	0.2713	浚渫工事 構造物工事	36.6	35.4	33.5	-0.0311	0.5764	0.2992	工種区分	係数 A				係数 B	係数 a	係数 b	市街地(D I D地区・準ずる地区)	山間僻地 離島	地方部		交通 影響なし	交通 影響あり	空港用地造成工事	99.0	95.7	90.6	95.7	-0.1127	0.2315	0.3539	空港舗装工事	210.4	203.5	192.6	203.5	-0.1620	0.1342	0.3663
工種区分	係数 A			係数 B	係数 a				係数 b																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	地方部(一般交通等の影響なし)	地方部(一般交通等影響有)山間僻地離島	市街地(D I D地区・準ずる地区)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
河川工事	616.0	650.8	673.0	-0.2636	0.3687	0.3311																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川・道路構造物工事	150.3	158.8	164.3	-0.1562	0.8251	0.3075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
海岸工事	87.9	92.8	96.0	-0.1120	1.6285	0.2498																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
道路改良工事	282.9	298.9	309.1	-0.1935	0.4461	0.3348																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
鋼橋架設工事	458.6	484.6	501.1	-0.2612	0.0717	0.4607																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
P C橋工事	396.9	419.3	433.7	-0.2330	0.8742	0.3058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工事	377.8	399.2	412.8	-0.2108	0.0761	0.4226																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
共同溝等工事	(1)	174.7	184.6	190.9	-0.1448	0.1529	0.4058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	(2)	129.0	136.3	140.9	-0.1153	0.3726	0.3559																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
トンネル工事	244.8	258.6	267.5	-0.1718	0.0973	0.4252																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防・地すべり等工事	125.8	132.9	137.4	-0.1379	0.4267	0.3357																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
道路維持工事	80.0	84.5	87.4	-0.0926	0.1699	0.3933																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川維持工事	366.0	386.7	399.9	-0.2138	0.0144	0.5544																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
下水道工事	(1)	364.6	385.3	398.4	-0.2054	0.0812	0.4356																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	(2)	112.7	119.1	123.2	-0.1089	0.2598	0.3771																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	(3)	88.7	93.8	96.9	-0.1078	0.5988	0.3258																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
公園工事	203.6	215.1	222.5	-0.1733	0.2026	0.3740																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
コンクリートダム工事	293.2	309.8	320.4	-0.1793	11.6225	0.1998																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
フィルダム工事	423.4	447.4	462.6	-0.2055	0.0617	0.4440																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
電線共同溝工事	214.1	226.2	234.0	-0.1615	8.1264	0.1740																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
工種区分	係数 A			係数 B	係数 a	係数 b																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	重要港湾 地方港湾(1) 市街地に係る 漁港	地方港湾(2) 地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響あり)	地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響なし)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
港湾・漁 港工事	60.3	58.3	55.2	-0.0709	0.7347	0.2713																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
浚渫工事 構造物工事	36.6	35.4	33.5	-0.0311	0.5764	0.2992																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
工種区分	係数 A				係数 B	係数 a	係数 b																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	市街地(D I D地区・準ずる地区)	山間僻地 離島	地方部																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
交通 影響なし			交通 影響あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
空港用地造成工事	99.0	95.7	90.6	95.7	-0.1127	0.2315	0.3539																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
空港舗装工事	210.4	203.5	192.6	203.5	-0.1620	0.1342	0.3663																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
工種区分	係数 A			係数 B	係数 a	係数 b																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	地方部(一般交通等の影響なし)	地方部(一般交通等影響有)山間僻地離島	市街地(D I D地区・準ずる地区)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
河川工事	616.0	650.8	673.0	-0.2636	0.3687	0.3311																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川・道路構造物工事	150.3	158.8	164.3	-0.1562	0.8251	0.3075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
海岸工事	87.9	92.8	96.0	-0.1120	1.6285	0.2498																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
道路改良工事	282.9	298.9	309.1	-0.1935	0.4461	0.3348																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
鋼橋架設工事	458.6	484.6	501.1	-0.2612	0.0717	0.4607																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
P C橋工事	396.9	419.3	433.7	-0.2330	0.8742	0.3058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
舗装工事	377.8	399.2	412.8	-0.2108	0.0761	0.4226																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
共同溝等工事	(1)	174.7	184.6	190.9	-0.1448	0.1529	0.4058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	(2)	129.0	136.3	140.9	-0.1153	0.3726	0.3559																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
トンネル工事	244.8	258.6	267.5	-0.1718	0.0973	0.4252																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
砂防・地すべり等工事	125.8	132.9	137.4	-0.1379	0.4267	0.3357																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
道路維持工事	80.0	84.5	87.4	-0.0926	0.1699	0.3933																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
河川維持工事	366.0	386.7	399.9	-0.2138	0.0144	0.5544																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
下水道工事	(1)	364.6	385.3	398.4	-0.2054	0.0812	0.4356																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	(2)	112.7	119.1	123.2	-0.1089	0.2598	0.3771																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	(3)	88.7	93.8	96.9	-0.1078	0.5988	0.3258																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
公園工事	203.6	215.1	222.5	-0.1733	0.2026	0.3740																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
コンクリートダム工事	293.2	309.8	320.4	-0.1793	11.6225	0.1998																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
フィルダム工事	423.4	447.4	462.6	-0.2055	0.0617	0.4440																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
電線共同溝工事	214.1	226.2	234.0	-0.1615	8.1264	0.1740																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
工種区分	係数 A			係数 B	係数 a	係数 b																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	重要港湾 地方港湾(1) 市街地に係る 漁港	地方港湾(2) 地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響あり)	地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響なし)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
港湾・漁 港工事	60.3	58.3	55.2	-0.0709	0.7347	0.2713																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
浚渫工事 構造物工事	36.6	35.4	33.5	-0.0311	0.5764	0.2992																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
工種区分	係数 A				係数 B	係数 a	係数 b																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	市街地(D I D地区・準ずる地区)	山間僻地 離島	地方部																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
交通 影響なし			交通 影響あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
空港用地造成工事	99.0	95.7	90.6	95.7	-0.1127	0.2315	0.3539																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
空港舗装工事	210.4	203.5	192.6	203.5	-0.1620	0.1342	0.3663																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

平成26年3月31日迄起工適用

土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕(平成25年10月1日)新旧対照表

頁	新(改正後)	旧(現行)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
I-9-①-4 (①110)	<p>別表-1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種区分</th> <th colspan="3">係数 A</th> <th rowspan="2">係数 B</th> <th rowspan="2">係数 a</th> <th rowspan="2">係数 b</th> </tr> <tr> <th>地方部(一般交通等の影響なし)</th> <th>地方部(一般交通等影響有)山間僻地離島</th> <th>市街地(D I D地区・準ずる地区)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>河川工事</td><td>739.2</td><td>781.0</td><td>807.6</td><td>-0.2636</td><td>0.3687</td><td>0.3311</td></tr> <tr><td>河川・道路構造物工事</td><td>180.4</td><td>190.6</td><td>197.2</td><td>-0.1562</td><td>0.8251</td><td>0.3075</td></tr> <tr><td>海岸工事</td><td>105.5</td><td>111.4</td><td>115.2</td><td>-0.1120</td><td>1.6285</td><td>0.2498</td></tr> <tr><td>道路改良工事</td><td>339.5</td><td>358.7</td><td>370.9</td><td>-0.1935</td><td>0.4461</td><td>0.3348</td></tr> <tr><td>鋼橋架設工事</td><td>550.3</td><td>581.5</td><td>601.3</td><td>-0.2612</td><td>0.0717</td><td>0.4607</td></tr> <tr><td>P C橋工事</td><td>476.3</td><td>503.2</td><td>520.4</td><td>-0.2330</td><td>0.8742</td><td>0.3058</td></tr> <tr><td>舗装工事</td><td>453.4</td><td>479.0</td><td>495.4</td><td>-0.2108</td><td>0.0761</td><td>0.4226</td></tr> <tr><td rowspan="2">共同溝等工事</td><td>(1)</td><td>209.6</td><td>221.5</td><td>229.1</td><td>-0.1448</td><td>0.1529</td><td>0.4058</td></tr> <tr><td>(2)</td><td>154.8</td><td>163.6</td><td>169.1</td><td>-0.1153</td><td>0.3726</td><td>0.3559</td></tr> <tr><td>トンネル工事</td><td>293.8</td><td>310.3</td><td>321.0</td><td>-0.1718</td><td>0.0973</td><td>0.4252</td></tr> <tr><td>砂防・地すべり等工事</td><td>151.0</td><td>159.5</td><td>164.9</td><td>-0.1379</td><td>0.4267</td><td>0.3357</td></tr> <tr><td>道路維持工事</td><td>96.0</td><td>101.4</td><td>104.9</td><td>-0.0926</td><td>0.1699</td><td>0.3933</td></tr> <tr><td>河川維持工事</td><td>439.2</td><td>464.0</td><td>479.9</td><td>-0.2138</td><td>0.0144</td><td>0.5544</td></tr> <tr><td rowspan="3">下水道工事</td><td>(1)</td><td>437.5</td><td>462.4</td><td>478.1</td><td>-0.2054</td><td>0.0812</td><td>0.4356</td></tr> <tr><td>(2)</td><td>135.2</td><td>142.9</td><td>147.8</td><td>-0.1089</td><td>0.2598</td><td>0.3771</td></tr> <tr><td>(3)</td><td>106.4</td><td>112.6</td><td>116.3</td><td>-0.1078</td><td>0.5988</td><td>0.3258</td></tr> <tr><td>公園工事</td><td>244.3</td><td>258.1</td><td>267.0</td><td>-0.1733</td><td>0.2026</td><td>0.3740</td></tr> <tr><td>コンクリートダム工事</td><td>351.8</td><td>371.8</td><td>384.5</td><td>-0.1793</td><td>11.6225</td><td>0.1998</td></tr> <tr><td>フィルダム工事</td><td>508.1</td><td>536.9</td><td>555.1</td><td>-0.2055</td><td>0.0617</td><td>0.4440</td></tr> <tr><td>電線共同溝工事</td><td>256.9</td><td>271.4</td><td>280.8</td><td>-0.1615</td><td>8.1264</td><td>0.1740</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種区分</th> <th colspan="3">係数 A</th> <th rowspan="2">係数 B</th> <th rowspan="2">係数 a</th> <th rowspan="2">係数 b</th> </tr> <tr> <th>重要港湾 地方港湾(1) 市街地に係る 漁港</th> <th>地方港湾(2) 地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響あり)</th> <th>地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響なし)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>港湾・漁 港工事</td><td>60.3</td><td>58.3</td><td>55.2</td><td>-0.0709</td><td>0.7347</td><td>0.2713</td></tr> <tr><td>浚渫工事 構造物工事</td><td>36.6</td><td>35.4</td><td>33.5</td><td>-0.0311</td><td>0.5764</td><td>0.2992</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種区分</th> <th colspan="4">係数 A</th> <th rowspan="2">係数 B</th> <th rowspan="2">係数 a</th> <th rowspan="2">係数 b</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">市街地(D I D地区・準ずる地区)</th> <th rowspan="2">山間僻地 離島</th> <th colspan="2">地方部</th> </tr> <tr> <th>交通 影響なし</th> <th>交通 影響あり</th> <th rowspan="2">係数 B</th> <th rowspan="2">係数 a</th> <th rowspan="2">係数 b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>空港用地造成工事</td><td>99.0</td><td>95.7</td><td>90.6</td><td>95.7</td><td>-0.1127</td><td>0.2315</td><td>0.3539</td></tr> <tr><td>空港舗装工事</td><td>210.4</td><td>203.5</td><td>192.6</td><td>203.5</td><td>-0.1620</td><td>0.1342</td><td>0.3663</td></tr> </tbody> </table>	工種区分	係数 A			係数 B	係数 a	係数 b	地方部(一般交通等の影響なし)	地方部(一般交通等影響有)山間僻地離島	市街地(D I D地区・準ずる地区)	河川工事	739.2	781.0	807.6	-0.2636	0.3687	0.3311	河川・道路構造物工事	180.4	190.6	197.2	-0.1562	0.8251	0.3075	海岸工事	105.5	111.4	115.2	-0.1120	1.6285	0.2498	道路改良工事	339.5	358.7	370.9	-0.1935	0.4461	0.3348	鋼橋架設工事	550.3	581.5	601.3	-0.2612	0.0717	0.4607	P C橋工事	476.3	503.2	520.4	-0.2330	0.8742	0.3058	舗装工事	453.4	479.0	495.4	-0.2108	0.0761	0.4226	共同溝等工事	(1)	209.6	221.5	229.1	-0.1448	0.1529	0.4058	(2)	154.8	163.6	169.1	-0.1153	0.3726	0.3559	トンネル工事	293.8	310.3	321.0	-0.1718	0.0973	0.4252	砂防・地すべり等工事	151.0	159.5	164.9	-0.1379	0.4267	0.3357	道路維持工事	96.0	101.4	104.9	-0.0926	0.1699	0.3933	河川維持工事	439.2	464.0	479.9	-0.2138	0.0144	0.5544	下水道工事	(1)	437.5	462.4	478.1	-0.2054	0.0812	0.4356	(2)	135.2	142.9	147.8	-0.1089	0.2598	0.3771	(3)	106.4	112.6	116.3	-0.1078	0.5988	0.3258	公園工事	244.3	258.1	267.0	-0.1733	0.2026	0.3740	コンクリートダム工事	351.8	371.8	384.5	-0.1793	11.6225	0.1998	フィルダム工事	508.1	536.9	555.1	-0.2055	0.0617	0.4440	電線共同溝工事	256.9	271.4	280.8	-0.1615	8.1264	0.1740	工種区分	係数 A			係数 B	係数 a	係数 b	重要港湾 地方港湾(1) 市街地に係る 漁港	地方港湾(2) 地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響あり)	地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響なし)	港湾・漁 港工事	60.3	58.3	55.2	-0.0709	0.7347	0.2713	浚渫工事 構造物工事	36.6	35.4	33.5	-0.0311	0.5764	0.2992	工種区分	係数 A				係数 B	係数 a	係数 b	市街地(D I D地区・準ずる地区)	山間僻地 離島	地方部		交通 影響なし	交通 影響あり	係数 B	係数 a	係数 b	空港用地造成工事	99.0	95.7	90.6	95.7	-0.1127	0.2315	0.3539	空港舗装工事	210.4	203.5	192.6	203.5	-0.1620	0.1342	0.3663	<p>別表-1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種区分</th> <th colspan="3">係数 A</th> <th rowspan="2">係数 B</th> <th rowspan="2">係数 a</th> <th rowspan="2">係数 b</th> </tr> <tr> <th>地方部(一般交通等の影響なし)</th> <th>地方部(一般交通等影響有)山間僻地離島</th> <th>市街地(D I D地区・準ずる地区)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>河川工事</td><td>616.0</td><td>650.8</td><td>673.0</td><td>-0.2636</td><td>0.3687</td><td>0.3311</td></tr> <tr><td>河川・道路構造物工事</td><td>150.3</td><td>158.8</td><td>164.3</td><td>-0.1562</td><td>0.8251</td><td>0.3075</td></tr> <tr><td>海岸工事</td><td>87.9</td><td>92.8</td><td>96.0</td><td>-0.1120</td><td>1.6285</td><td>0.2498</td></tr> <tr><td>道路改良工事</td><td>282.9</td><td>298.9</td><td>309.1</td><td>-0.1935</td><td>0.4461</td><td>0.3348</td></tr> <tr><td>鋼橋架設工事</td><td>458.6</td><td>484.6</td><td>501.1</td><td>-0.2612</td><td>0.0717</td><td>0.4607</td></tr> <tr><td>P C橋工事</td><td>396.9</td><td>419.3</td><td>433.7</td><td>-0.2330</td><td>0.8742</td><td>0.3058</td></tr> <tr><td>舗装工事</td><td>377.8</td><td>399.2</td><td>412.8</td><td>-0.2108</td><td>0.0761</td><td>0.4226</td></tr> <tr><td rowspan="2">共同溝等工事</td><td>(1)</td><td>174.7</td><td>184.6</td><td>190.9</td><td>-0.1448</td><td>0.1529</td><td>0.4058</td></tr> <tr><td>(2)</td><td>129.0</td><td>136.3</td><td>140.9</td><td>-0.1153</td><td>0.3726</td><td>0.3559</td></tr> <tr><td>トンネル工事</td><td>244.8</td><td>258.6</td><td>267.5</td><td>-0.1718</td><td>0.0973</td><td>0.4252</td></tr> <tr><td>砂防・地すべり等工事</td><td>125.8</td><td>132.9</td><td>137.4</td><td>-0.1379</td><td>0.4267</td><td>0.3357</td></tr> <tr><td>道路維持工事</td><td>80.0</td><td>84.5</td><td>87.4</td><td>-0.0926</td><td>0.1699</td><td>0.3933</td></tr> <tr><td>河川維持工事</td><td>366.0</td><td>386.7</td><td>399.9</td><td>-0.2138</td><td>0.0144</td><td>0.5544</td></tr> <tr><td rowspan="3">下水道工事</td><td>(1)</td><td>364.6</td><td>385.3</td><td>398.4</td><td>-0.2054</td><td>0.0812</td><td>0.4356</td></tr> <tr><td>(2)</td><td>112.7</td><td>119.1</td><td>123.2</td><td>-0.1089</td><td>0.2598</td><td>0.3771</td></tr> <tr><td>(3)</td><td>88.7</td><td>93.8</td><td>96.9</td><td>-0.1078</td><td>0.5988</td><td>0.3258</td></tr> <tr><td>公園工事</td><td>203.6</td><td>215.1</td><td>222.5</td><td>-0.1733</td><td>0.2026</td><td>0.3740</td></tr> <tr><td>コンクリートダム工事</td><td>293.2</td><td>309.8</td><td>320.4</td><td>-0.1793</td><td>11.6225</td><td>0.1998</td></tr> <tr><td>フィルダム工事</td><td>423.4</td><td>447.4</td><td>462.6</td><td>-0.2055</td><td>0.0617</td><td>0.4440</td></tr> <tr><td>電線共同溝工事</td><td>214.1</td><td>226.2</td><td>234.0</td><td>-0.1615</td><td>8.1264</td><td>0.1740</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種区分</th> <th colspan="3">係数 A</th> <th rowspan="2">係数 B</th> <th rowspan="2">係数 a</th> <th rowspan="2">係数 b</th> </tr> <tr> <th>重要港湾 地方港湾(1) 市街地に係る 漁港</th> <th>地方港湾(2) 地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響あり)</th> <th>地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響なし)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>港湾・漁 港工事</td><td>60.3</td><td>58.3</td><td>55.2</td><td>-0.0709</td><td>0.7347</td><td>0.2713</td></tr> <tr><td>浚渫工事 構造物工事</td><td>36.6</td><td>35.4</td><td>33.5</td><td>-0.0311</td><td>0.5764</td><td>0.2992</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種区分</th> <th colspan="4">係数 A</th> <th rowspan="2">係数 B</th> <th rowspan="2">係数 a</th> <th rowspan="2">係数 b</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">市街地(D I D地区・準ずる地区)</th> <th rowspan="2">山間僻地 離島</th> <th colspan="2">地方部</th> </tr> <tr> <th>交通 影響なし</th> <th>交通 影響あり</th> <th rowspan="2">係数 B</th> <th rowspan="2">係数 a</th> <th rowspan="2">係数 b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>空港用地造成工事</td><td>99.0</td><td>95.7</td><td>90.6</td><td>95.7</td><td>-0.1127</td><td>0.2315</td><td>0.3539</td></tr> <tr><td>空港舗装工事</td><td>210.4</td><td>203.5</td><td>192.6</td><td>203.5</td><td>-0.1620</td><td>0.1342</td><td>0.3663</td></tr> </tbody> </table>	工種区分	係数 A			係数 B	係数 a	係数 b	地方部(一般交通等の影響なし)	地方部(一般交通等影響有)山間僻地離島	市街地(D I D地区・準ずる地区)	河川工事	616.0	650.8	673.0	-0.2636	0.3687	0.3311	河川・道路構造物工事	150.3	158.8	164.3	-0.1562	0.8251	0.3075	海岸工事	87.9	92.8	96.0	-0.1120	1.6285	0.2498	道路改良工事	282.9	298.9	309.1	-0.1935	0.4461	0.3348	鋼橋架設工事	458.6	484.6	501.1	-0.2612	0.0717	0.4607	P C橋工事	396.9	419.3	433.7	-0.2330	0.8742	0.3058	舗装工事	377.8	399.2	412.8	-0.2108	0.0761	0.4226	共同溝等工事	(1)	174.7	184.6	190.9	-0.1448	0.1529	0.4058	(2)	129.0	136.3	140.9	-0.1153	0.3726	0.3559	トンネル工事	244.8	258.6	267.5	-0.1718	0.0973	0.4252	砂防・地すべり等工事	125.8	132.9	137.4	-0.1379	0.4267	0.3357	道路維持工事	80.0	84.5	87.4	-0.0926	0.1699	0.3933	河川維持工事	366.0	386.7	399.9	-0.2138	0.0144	0.5544	下水道工事	(1)	364.6	385.3	398.4	-0.2054	0.0812	0.4356	(2)	112.7	119.1	123.2	-0.1089	0.2598	0.3771	(3)	88.7	93.8	96.9	-0.1078	0.5988	0.3258	公園工事	203.6	215.1	222.5	-0.1733	0.2026	0.3740	コンクリートダム工事	293.2	309.8	320.4	-0.1793	11.6225	0.1998	フィルダム工事	423.4	447.4	462.6	-0.2055	0.0617	0.4440	電線共同溝工事	214.1	226.2	234.0	-0.1615	8.1264	0.1740	工種区分	係数 A			係数 B	係数 a	係数 b	重要港湾 地方港湾(1) 市街地に係る 漁港	地方港湾(2) 地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響あり)	地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響なし)	港湾・漁 港工事	60.3	58.3	55.2	-0.0709	0.7347	0.2713	浚渫工事 構造物工事	36.6	35.4	33.5	-0.0311	0.5764	0.2992	工種区分	係数 A				係数 B	係数 a	係数 b	市街地(D I D地区・準ずる地区)	山間僻地 離島	地方部		交通 影響なし	交通 影響あり	係数 B	係数 a	係数 b	空港用地造成工事	99.0	95.7	90.6	95.7	-0.1127	0.2315	0.3539	空港舗装工事	210.4	203.5	192.6	203.5	-0.1620	0.1342	0.3663
工種区分	係数 A			係数 B	係数 a				係数 b																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	地方部(一般交通等の影響なし)	地方部(一般交通等影響有)山間僻地離島	市街地(D I D地区・準ずる地区)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
河川工事	739.2	781.0	807.6	-0.2636	0.3687	0.3311																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
河川・道路構造物工事	180.4	190.6	197.2	-0.1562	0.8251	0.3075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
海岸工事	105.5	111.4	115.2	-0.1120	1.6285	0.2498																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
道路改良工事	339.5	358.7	370.9	-0.1935	0.4461	0.3348																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
鋼橋架設工事	550.3	581.5	601.3	-0.2612	0.0717	0.4607																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
P C橋工事	476.3	503.2	520.4	-0.2330	0.8742	0.3058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
舗装工事	453.4	479.0	495.4	-0.2108	0.0761	0.4226																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
共同溝等工事	(1)	209.6	221.5	229.1	-0.1448	0.1529	0.4058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	(2)	154.8	163.6	169.1	-0.1153	0.3726	0.3559																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
トンネル工事	293.8	310.3	321.0	-0.1718	0.0973	0.4252																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
砂防・地すべり等工事	151.0	159.5	164.9	-0.1379	0.4267	0.3357																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
道路維持工事	96.0	101.4	104.9	-0.0926	0.1699	0.3933																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
河川維持工事	439.2	464.0	479.9	-0.2138	0.0144	0.5544																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
下水道工事	(1)	437.5	462.4	478.1	-0.2054	0.0812	0.4356																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	(2)	135.2	142.9	147.8	-0.1089	0.2598	0.3771																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	(3)	106.4	112.6	116.3	-0.1078	0.5988	0.3258																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
公園工事	244.3	258.1	267.0	-0.1733	0.2026	0.3740																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
コンクリートダム工事	351.8	371.8	384.5	-0.1793	11.6225	0.1998																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
フィルダム工事	508.1	536.9	555.1	-0.2055	0.0617	0.4440																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
電線共同溝工事	256.9	271.4	280.8	-0.1615	8.1264	0.1740																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
工種区分	係数 A			係数 B	係数 a	係数 b																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	重要港湾 地方港湾(1) 市街地に係る 漁港	地方港湾(2) 地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響あり)	地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響なし)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
港湾・漁 港工事	60.3	58.3	55.2	-0.0709	0.7347	0.2713																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
浚渫工事 構造物工事	36.6	35.4	33.5	-0.0311	0.5764	0.2992																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
工種区分	係数 A				係数 B	係数 a	係数 b																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	市街地(D I D地区・準ずる地区)	山間僻地 離島	地方部																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
交通 影響なし			交通 影響あり	係数 B	係数 a	係数 b																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
空港用地造成工事	99.0	95.7	90.6				95.7	-0.1127	0.2315	0.3539																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
空港舗装工事	210.4	203.5	192.6	203.5	-0.1620	0.1342	0.3663																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
工種区分	係数 A			係数 B	係数 a	係数 b																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	地方部(一般交通等の影響なし)	地方部(一般交通等影響有)山間僻地離島	市街地(D I D地区・準ずる地区)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
河川工事	616.0	650.8	673.0	-0.2636	0.3687	0.3311																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
河川・道路構造物工事	150.3	158.8	164.3	-0.1562	0.8251	0.3075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
海岸工事	87.9	92.8	96.0	-0.1120	1.6285	0.2498																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
道路改良工事	282.9	298.9	309.1	-0.1935	0.4461	0.3348																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
鋼橋架設工事	458.6	484.6	501.1	-0.2612	0.0717	0.4607																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
P C橋工事	396.9	419.3	433.7	-0.2330	0.8742	0.3058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
舗装工事	377.8	399.2	412.8	-0.2108	0.0761	0.4226																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
共同溝等工事	(1)	174.7	184.6	190.9	-0.1448	0.1529	0.4058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	(2)	129.0	136.3	140.9	-0.1153	0.3726	0.3559																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
トンネル工事	244.8	258.6	267.5	-0.1718	0.0973	0.4252																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
砂防・地すべり等工事	125.8	132.9	137.4	-0.1379	0.4267	0.3357																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
道路維持工事	80.0	84.5	87.4	-0.0926	0.1699	0.3933																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
河川維持工事	366.0	386.7	399.9	-0.2138	0.0144	0.5544																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
下水道工事	(1)	364.6	385.3	398.4	-0.2054	0.0812	0.4356																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	(2)	112.7	119.1	123.2	-0.1089	0.2598	0.3771																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	(3)	88.7	93.8	96.9	-0.1078	0.5988	0.3258																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
公園工事	203.6	215.1	222.5	-0.1733	0.2026	0.3740																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
コンクリートダム工事	293.2	309.8	320.4	-0.1793	11.6225	0.1998																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
フィルダム工事	423.4	447.4	462.6	-0.2055	0.0617	0.4440																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
電線共同溝工事	214.1	226.2	234.0	-0.1615	8.1264	0.1740																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
工種区分	係数 A			係数 B	係数 a	係数 b																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	重要港湾 地方港湾(1) 市街地に係る 漁港	地方港湾(2) 地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響あり)	地方港湾(3) その他の漁港 (一般交通等 の影響なし)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
港湾・漁 港工事	60.3	58.3	55.2	-0.0709	0.7347	0.2713																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
浚渫工事 構造物工事	36.6	35.4	33.5	-0.0311	0.5764	0.2992																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
工種区分	係数 A				係数 B	係数 a	係数 b																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	市街地(D I D地区・準ずる地区)	山間僻地 離島	地方部																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
交通 影響なし			交通 影響あり	係数 B	係数 a	係数 b																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
空港用地造成工事	99.0	95.7	90.6				95.7	-0.1127	0.2315	0.3539																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
空港舗装工事	210.4	203.5	192.6	203.5	-0.1620	0.1342	0.3663																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

平成26年4月1日以降起工適用

頁	新(改正後)	旧(現行)						
<p>IV-3-⑫-13 【新規制定】</p> <p>橋梁補修工 (ひび割れ補修工(充てん工法))</p>	<p>⑫-5 橋梁補修工(ひび割れ補修工(充てん工法))</p> <p>1. 適用範囲 本資料は、橋梁のひび割れ補修における1橋当たりの充てん作業(ひび割れ延長300m以下)に適用する。</p> <p>2. 施工概要 (1) 施工フロー</p> <p>(注) 本歩掛で対応しているのは、実践部分のみである。 図2-1 施工フロー</p> <p>3. 編成人員 ひび割れ補修工(充てん工法)の編成人員は、次表を標準とする。</p> <p style="text-align: center;">表3.1 編成人員 (人/橋)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>世話役</th> <th>特殊作業員</th> <th>普通作業員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 施工歩掛 4-1 1橋当り施工日数〔ひび割れ補修工(充てん工法)〕 ひび割れ補修工(充てん工法)の1橋当り施工日数(D)は次による。 $D = 0.035 \times L + 0.63$ D: 1橋当り施工日数(日/橋) L: 1橋当りの延べ施工量(m/橋)</p> <p>(注) 1. 施工日数(D)は少数第3位を四捨五入し、少数第2位止めとする。 2. 歩掛は、全ての施工方向に適用できる。 3. 現場条件により特殊な養生が必要な場合は、別途考慮する。 4. コンクリート殻の積込み・運搬及び処分費は別途計上する。 5. 足場等については、現場条件を考慮の上、別途計上する。</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">平成26年4月1日以降起工適用</p> <p style="text-align: center;">IV-3-⑫-13</p>	世話役	特殊作業員	普通作業員	1	2	1	
世話役	特殊作業員	普通作業員						
1	2	1						

土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕(平成25年10月1日)新旧対照表

頁	新(改正後)	旧(現行)																																					
<p>IV-3-⑫-14 【新規制定】</p> <p>橋梁補修工 (ひび割れ補修工(充てん工法))</p>	<p>4-2 諸雑費 諸雑費は、各作業に必要な器具(サンダー等)、替え刃、プライマー材料費及び電力に関する費用等であり、労務費の合計額に次表の率を上限として計上する。</p> <p style="text-align: center;">表4.1 諸雑费率 (%)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">諸雑费率</td> <td style="text-align: center;">25</td> </tr> </table> <p>5. 単価表 (1) ひび割れ補修工(充てん工法) 1橋当り単価表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">名称</th> <th style="text-align: center;">規格</th> <th style="text-align: center;">単位</th> <th style="text-align: center;">数量</th> <th style="text-align: center;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>世話役</td> <td></td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">1×D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td style="text-align: center;">〃</td> <td style="text-align: center;">2×D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td style="text-align: center;">〃</td> <td style="text-align: center;">1×D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>充てん材材料費</td> <td></td> <td style="text-align: center;">kg</td> <td></td> <td style="text-align: center;">必要量計上(注)</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td style="text-align: center;">式</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">表4.1</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. D: 1橋当り施工日数(日/橋) 2. 必要量とは、材料ロス分を含む。</p> <p style="margin-top: 20px;">平成26年4月1日以降起工適用</p> <p style="text-align: center;">IV-3-⑫-14</p>	諸雑费率	25	名称	規格	単位	数量	摘要	世話役		人	1×D		特殊作業員		〃	2×D		普通作業員		〃	1×D		充てん材材料費		kg		必要量計上(注)	諸雑費		式	1	表4.1	計					
諸雑费率	25																																						
名称	規格	単位	数量	摘要																																			
世話役		人	1×D																																				
特殊作業員		〃	2×D																																				
普通作業員		〃	1×D																																				
充てん材材料費		kg		必要量計上(注)																																			
諸雑費		式	1	表4.1																																			
計																																							

頁	新(改正後)	旧(現行)						
<p>IV-3-⑫-15 【新規制定】</p> <p>橋梁補修工 (ひび割れ補修工(低圧注入工法))</p>	<p>⑫-6 橋梁補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法))</p> <p>1. 適用範囲 本資料は、橋梁のひび割れ補修における1橋当たりの低圧注入作業(ひび割れ延長300m以下、注入圧力0.4MPa以下)を行う場合に適用する。</p> <p>2. 施工概要 (1) 施工フロー</p> <p>(注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実践部分のみである。 2. 注入器具の種類によって作業の順序が前後しても適用することができる。</p> <p>図2-1 施工フロー</p> <p>3. 編成人員 ひび割れ補修工(低圧注入工法)の編成人員は、次表を標準とする。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>表3.1 編成人員 (人/橋)</caption> <thead> <tr> <th>世話役</th> <th>特殊作業員</th> <th>普通作業員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 施工歩掛 4-1 1橋当り施工日数〔ひび割れ補修工(低圧注入工法)〕 ひび割れ補修工(低圧注入工法)の1橋当り施工日数(D)は次による。 $D = 0.060 \times L + 0.71$ D: 1橋当り施工日数(日/橋) L: 1橋当りの延べ施工量(m/橋)</p> <p>(注) 1. 施工日数(D)は少数第3位を四捨五入し、少数第2位止めとする。 2. 歩掛は、全ての施工方向に適用できる。 3. 現場条件により特殊な養生が必要な場合は、別途考慮する。 4. コンクリート殻の積込み・運搬及び処分費は別途計上する。 5. 足場等については、現場条件を考慮の上、別途計上する。</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">平成26年4月1日以降起工適用</p> <p style="text-align: center;">IV-3-⑫-15</p>	世話役	特殊作業員	普通作業員	1	2	1	
世話役	特殊作業員	普通作業員						
1	2	1						

土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕(平成25年10月1日)新旧対照表

頁	新(改正後)	旧(現行)																																															
<p>IV-3-⑫-16 【新規制定】</p> <p>橋梁補修工 (ひび割れ補修工(低圧注入工法))</p>	<p>4-2 諸雑費</p> <p>諸雑費は、清掃、注入器具設置・撤去、シール材塗布及び撤去、注入材の注入及び仕上げに必要な器具等及び電力に関する費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた額を上限として計上する。</p> <p style="text-align: center;">表4.1 諸雑费率 (%)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">諸雑费率</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> </table> <p>5. 単価表</p> <p>(1) ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1橋当り単価表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">名称</th> <th style="text-align: center;">規格</th> <th style="text-align: center;">単位</th> <th style="text-align: center;">数量</th> <th style="text-align: center;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>世話役</td> <td></td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">1×D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td style="text-align: center;">〃</td> <td style="text-align: center;">2×D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td style="text-align: center;">〃</td> <td style="text-align: center;">1×D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>注入材</td> <td></td> <td style="text-align: center;">kg</td> <td></td> <td>必要量計上(注)</td> </tr> <tr> <td>シール材</td> <td></td> <td style="text-align: center;">〃</td> <td></td> <td>必要量計上(注)</td> </tr> <tr> <td>低圧注入器具</td> <td></td> <td style="text-align: center;">個</td> <td></td> <td>必要量計上(注)</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td style="text-align: center;">式</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>表4.1</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. D: 1橋当り施工日数(日/橋) 2. 必要量とは、材料ロス分を含む。</p> <p style="margin-top: 20px; border: 1px solid black; padding: 2px;">平成26年4月1日以降起工適用</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">IV-3-⑫-16</p>	諸雑费率	11	名称	規格	単位	数量	摘要	世話役		人	1×D		特殊作業員		〃	2×D		普通作業員		〃	1×D		注入材		kg		必要量計上(注)	シール材		〃		必要量計上(注)	低圧注入器具		個		必要量計上(注)	諸雑費		式	1	表4.1	計					
諸雑费率	11																																																
名称	規格	単位	数量	摘要																																													
世話役		人	1×D																																														
特殊作業員		〃	2×D																																														
普通作業員		〃	1×D																																														
注入材		kg		必要量計上(注)																																													
シール材		〃		必要量計上(注)																																													
低圧注入器具		個		必要量計上(注)																																													
諸雑費		式	1	表4.1																																													
計																																																	

頁	新（改正後）	旧（現行）						
<p>IV-3-⑫-17 【新規制定】</p> <p>橋梁補修工 （断面修復工 （左官工法））</p>	<p>⑫-7 橋梁補修工（断面修復工（左官工法））</p> <p>1. 適用範囲 本資料は、橋梁の断面修復における1橋当たりの左官作業（体積1.5m³以下）に適用する。</p> <p>2. 施工概要 （1）施工フロー</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[足場設置] --> B[コンクリートはつり (カッター工含む)] B --> C[鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理 (必要に応じ計上)] C --> D[断面修復(左官) (プライマー含む)] D --> E[足場撤去] B --> F[コンクリート殻 積み・運搬・処分] </pre> </div> <p>（注）本歩掛で対応しているのは、実践部分のみである。 図2-1 施工フロー</p> <p>3. 編成人員 断面修復工（左官工法）の編成人員は、次表を標準とする。</p> <div style="text-align: center;"> <p>表3.1 編成人員 (人/橋)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>世話役</th> <th>特殊作業員</th> <th>普通作業員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>4. 施工歩掛 4-1 1橋当り施工日数（鉄筋ケレン・防錆処理を含む） コンクリートはつり（カッター工含む）、左官（プライマー・仕上げ含む）、鉄筋ケレン・防錆処理を含む1橋当りの施工日数（D）は次による。 D=18.92×V+1.48 D：1橋当り施工日数（日/橋） V：1橋当りの延べ施工量（m³/橋）</p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;">平成26年4月1日以降起工適用</div> <p style="text-align: center;">IV-3-⑫-17</p>	世話役	特殊作業員	普通作業員	1	2	1	
世話役	特殊作業員	普通作業員						
1	2	1						

土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕(平成25年10月1日)新旧対照表

頁	新(改正後)	旧(現行)																																									
<p>IV-3-⑫-18 【新規制定】</p> <p>橋梁補修工 (断面修復工 (左官工法))</p>	<p>4-2 1橋当り施工日数(鉄筋ケレン・防錆処理を含まない) 鉄筋ケレン・防錆処理を含まない、コンクリートはつり(カッター工含む)、左官(プライマー・仕上げ含む)の1橋当りの施工日数(D)は次による。 D=16.16×V+1.28 D:1橋当り施工日数(日/橋) V:1橋当りの延べ施工量(m³/橋)</p> <p>(注) 1. 施工日数(D)は少数第2位を四捨五入し、少数第1位止めとする。 2. 歩掛は、全ての施工方向に適用できる。 3. 現場条件により特殊な養生が必要な場合は、別途考慮する。 4. コンクリート殻の積込み・運搬及び処分費は別途計上する。 5. 足場等については、現場条件を考慮の上、別途計上する。</p> <p>4-3 材料の使用量 断面修復材の使用量は、次式による。 使用量=設計数量×(1+K) (m³) ……式4.1 K:ロス率</p> <p style="text-align: center;">表4.1 ロス率 (K)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">ロス率</td> <td style="text-align: center;">+0.18</td> </tr> </table> <p>4-4 諸雑費 諸雑費は、カッター、はつり及び鉄筋ケレン作業に必要な器具(電動ピック、サンダー)、替え刃、防錆処理・プライマー塗布作業に必要な器具・材料、左官作業に必要な器具、材料攪拌に関わる器具等及び電力に関する費用等であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた額を上限として計上する。</p> <p style="text-align: center;">表4.2 諸雑费率 (%)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>鉄筋ケレン・防錆処理を含む</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> <tr> <td>鉄筋ケレン・防錆処理を含まない</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </table> <p>5. 単価表 (1) 断面修復工(左官工法)1橋当り単価表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">名称</th> <th style="text-align: center;">規格</th> <th style="text-align: center;">単位</th> <th style="text-align: center;">数量</th> <th style="text-align: center;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>世話役</td> <td></td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">1×D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td style="text-align: center;">"</td> <td style="text-align: center;">2×D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td style="text-align: center;">"</td> <td style="text-align: center;">1×D</td> <td></td> </tr> <tr> <td>断面修復材</td> <td></td> <td style="text-align: center;">m³</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4-3(式4.1)</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td style="text-align: center;">式</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">表4.2</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) D:1橋当り施工日数(日/橋)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 20px; width: fit-content;">平成26年4月1日以降起工適用</div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">IV-3-⑫-18</p>	ロス率	+0.18	鉄筋ケレン・防錆処理を含む	18	鉄筋ケレン・防錆処理を含まない	15	名称	規格	単位	数量	摘要	世話役		人	1×D		特殊作業員		"	2×D		普通作業員		"	1×D		断面修復材		m ³		4-3(式4.1)	諸雑費		式	1	表4.2	計					
ロス率	+0.18																																										
鉄筋ケレン・防錆処理を含む	18																																										
鉄筋ケレン・防錆処理を含まない	15																																										
名称	規格	単位	数量	摘要																																							
世話役		人	1×D																																								
特殊作業員		"	2×D																																								
普通作業員		"	1×D																																								
断面修復材		m ³		4-3(式4.1)																																							
諸雑費		式	1	表4.2																																							
計																																											

頁	新(改正後)	旧(現行)						
<p>IV-3-⑫-19 【新規制定】</p> <p>橋梁補修工 (表面被覆工 (塗装工法))</p>	<p>⑫-8 橋梁補修工(表面被覆工(塗装工法))</p> <p>1. 適用範囲 本資料は、橋梁補修のコンクリート面の表面被覆工(塗装工法)における1橋当たりの塗装作業(仕上げ面積2,000m²以下)に適用する。ただし、新設時の塗装には適用しない。</p> <p>2. 施工概要 (1) 施工フロー</p> <p>(注) 本歩掛で対応しているのは、実践部分のみである。 図2-1 施工フロー</p> <p>3. 編成人員 表面被覆工(塗装工法)の編成人員は、次表を標準とする。</p> <p style="text-align: center;">表3.1 編成人員 (人/橋)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>世話役</th> <th>特殊作業員</th> <th>普通作業員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 施工歩掛 4-1 1橋当たり施工日数(下地処理) 下地処理1橋当たりの施工日数(D)は次による。 D=0.0047×A+0.37 ……式4.1 D: 1橋当たり施工日数(日/橋) A: 1橋当たりの延べ施工量(m²/橋)</p> <p>4-2 1橋当たり施工日数(プライマー塗布) プライマー塗布1橋当たりの施工日数(D)は次による。 D=0.0024×A+0.25 ……式4.2 D: 1橋当たり施工日数(日/橋) A: 1橋当たりの延べ施工量(m²/橋)</p> <p style="text-align: center;">IV-3-⑫-19</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;">平成26年4月1日以降起工適用</div>	世話役	特殊作業員	普通作業員	1	2	1	
世話役	特殊作業員	普通作業員						
1	2	1						

土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕(平成25年10月1日)新旧対照表

頁	新(改正後)	旧(現行)								
IV-3-⑫-20 【新規制定】 橋梁補修工 (表面被覆工 (塗装工法))	<p>4-3 1橋当り施工日数〔下塗り(パテ塗布)〕 下塗り(パテ)塗布1橋当りの施工日数(D)は次による。 $D=0.0052 \times A + 0.53$ ……式4.3 D: 1橋当り施工日数(日/橋) A: 1橋当りの延べ施工量(m²/橋)</p> <p>4-4 1橋当り施工日数(中塗り材塗布・上塗り材塗布) 中塗り材塗布・上塗り材塗布1層・1橋当りの施工日数(D)は次による。 $D=0.0096 \times A + 0.52$ ……式4.4 D: 1橋当り施工日数(日/橋) A: 1橋当りの延べ施工量(m²/橋)</p> <p>(注) 1. 施工日数(D)は少数第3位を四捨五入し、少数第2位止めとする。 2. 歩掛は、全ての施工方向に適用できる。 3. 現場条件により特殊な養生が必要な場合は、別途考慮する。 4. コンクリート殻の積込み・運搬及び処分は別途計上する。 5. 足場等については、現場条件を考慮の上、別途計上する。 6. 中塗り材・上塗り材を複数回塗布する場合は、回数分を計上する。</p> <p>4-5 諸雑費 諸雑費は、各作業に必要な器具(サンダー、刷毛、コテ等)、替え刃、材料攪拌に関わる器具等及び電力に関する費用等であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた額を上限として計上する。</p> <p style="text-align: center;">表4.1 諸雑费率 (%)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">下 地 処 理</td> <td style="text-align: center;">22</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">プ ラ イ マ ー 塗 布</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">下 塗 り (パ テ) 塗 布</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中 ・ 上 塗 り 材 塗 布</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> </table>	下 地 処 理	22	プ ラ イ マ ー 塗 布	6	下 塗 り (パ テ) 塗 布	6	中 ・ 上 塗 り 材 塗 布	6	
下 地 処 理	22									
プ ラ イ マ ー 塗 布	6									
下 塗 り (パ テ) 塗 布	6									
中 ・ 上 塗 り 材 塗 布	6									
	平成26年4月1日以降起工適用 IV-3-⑫-20									

土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕(平成25年10月1日)新旧対照表

頁	新(改正後)	旧(現行)																																																																																																																																							
IV-3-⑫-21 【新規制定】 橋梁補修工 (表面被覆工 (塗装工法))	5. 単価表 (1) 表面被覆工(塗装工法) 下地処理 1橋当り単価表 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">名称</th> <th style="text-align: center;">規格</th> <th style="text-align: center;">単位</th> <th style="text-align: center;">数量</th> <th style="text-align: center;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>世話役</td> <td></td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">1×D</td> <td>式4.1</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td style="text-align: center;">〃</td> <td style="text-align: center;">2×D</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td style="text-align: center;">〃</td> <td style="text-align: center;">1×D</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td style="text-align: center;">式</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>表4.1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) D: 1橋当り施工日数(日/橋)</p> (2) 表面被覆工(塗装工法) プライマー塗布 1橋当り単価表 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">名称</th> <th style="text-align: center;">規格</th> <th style="text-align: center;">単位</th> <th style="text-align: center;">数量</th> <th style="text-align: center;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>世話役</td> <td></td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">1×D</td> <td>式4.2</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td style="text-align: center;">〃</td> <td style="text-align: center;">2×D</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td style="text-align: center;">〃</td> <td style="text-align: center;">1×D</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>材料費</td> <td>プライマー</td> <td style="text-align: center;">kg</td> <td></td> <td>必要量計上(注)</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td style="text-align: center;">式</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>表4.1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. D: 1橋当り施工日数(日/橋) 2. 必要量とは、ロス率を含む。</p> (3) 表面被覆工(塗装工法) 下塗り(パテ塗布) 1橋当り単価表 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">名称</th> <th style="text-align: center;">規格</th> <th style="text-align: center;">単位</th> <th style="text-align: center;">数量</th> <th style="text-align: center;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>世話役</td> <td></td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">1×D</td> <td>式4.3</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td style="text-align: center;">〃</td> <td style="text-align: center;">2×D</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td style="text-align: center;">〃</td> <td style="text-align: center;">1×D</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>材料費</td> <td>パテ材</td> <td style="text-align: center;">kg</td> <td></td> <td>必要量計上(注)</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td style="text-align: center;">式</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>表4.1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. D: 1橋当り施工日数(日/橋) 2. 必要量とは、ロス率を含む。</p> (4) 表面被覆工(塗装工法) 中塗り材塗布 1層・1橋当り単価表 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">名称</th> <th style="text-align: center;">規格</th> <th style="text-align: center;">単位</th> <th style="text-align: center;">数量</th> <th style="text-align: center;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>世話役</td> <td></td> <td style="text-align: center;">人</td> <td style="text-align: center;">1×D</td> <td>式4.4</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td style="text-align: center;">〃</td> <td style="text-align: center;">2×D</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td style="text-align: center;">〃</td> <td style="text-align: center;">1×D</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>材料費</td> <td>中塗り材</td> <td style="text-align: center;">kg</td> <td></td> <td>必要量計上(注)</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td style="text-align: center;">式</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>表4.1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. D: 1橋当り施工日数(日/橋) 2. 必要量とは、ロス率を含む。</p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-left: auto;">平成26年4月1日以降起工適用</div>	名称	規格	単位	数量	摘要	世話役		人	1×D	式4.1	特殊作業員		〃	2×D	〃	普通作業員		〃	1×D	〃	諸雑費		式	1	表4.1	計					名称	規格	単位	数量	摘要	世話役		人	1×D	式4.2	特殊作業員		〃	2×D	〃	普通作業員		〃	1×D	〃	材料費	プライマー	kg		必要量計上(注)	諸雑費		式	1	表4.1	計					名称	規格	単位	数量	摘要	世話役		人	1×D	式4.3	特殊作業員		〃	2×D	〃	普通作業員		〃	1×D	〃	材料費	パテ材	kg		必要量計上(注)	諸雑費		式	1	表4.1	計					名称	規格	単位	数量	摘要	世話役		人	1×D	式4.4	特殊作業員		〃	2×D	〃	普通作業員		〃	1×D	〃	材料費	中塗り材	kg		必要量計上(注)	諸雑費		式	1	表4.1	計					
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																																					
世話役		人	1×D	式4.1																																																																																																																																					
特殊作業員		〃	2×D	〃																																																																																																																																					
普通作業員		〃	1×D	〃																																																																																																																																					
諸雑費		式	1	表4.1																																																																																																																																					
計																																																																																																																																									
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																																					
世話役		人	1×D	式4.2																																																																																																																																					
特殊作業員		〃	2×D	〃																																																																																																																																					
普通作業員		〃	1×D	〃																																																																																																																																					
材料費	プライマー	kg		必要量計上(注)																																																																																																																																					
諸雑費		式	1	表4.1																																																																																																																																					
計																																																																																																																																									
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																																					
世話役		人	1×D	式4.3																																																																																																																																					
特殊作業員		〃	2×D	〃																																																																																																																																					
普通作業員		〃	1×D	〃																																																																																																																																					
材料費	パテ材	kg		必要量計上(注)																																																																																																																																					
諸雑費		式	1	表4.1																																																																																																																																					
計																																																																																																																																									
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																																																																					
世話役		人	1×D	式4.4																																																																																																																																					
特殊作業員		〃	2×D	〃																																																																																																																																					
普通作業員		〃	1×D	〃																																																																																																																																					
材料費	中塗り材	kg		必要量計上(注)																																																																																																																																					
諸雑費		式	1	表4.1																																																																																																																																					
計																																																																																																																																									
	IV-3-⑫-21																																																																																																																																								

土木工事標準積算基準〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕(平成25年10月1日)新旧対照表

頁	新(改正後)	旧(現行)																																			
IV-3-⑫-22 【新規制定】 橋梁補修工 (表面被覆工 (塗装工法))	<p style="text-align: center;">(5) 表面被覆工(塗装工法) 上塗り材塗布 1層・1橋当り単価表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">名 称</th> <th style="text-align: center;">規 格</th> <th style="text-align: center;">単 位</th> <th style="text-align: center;">数 量</th> <th style="text-align: center;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>世 話 役</td> <td></td> <td>人</td> <td style="text-align: center;">1×D</td> <td>式4.4</td> </tr> <tr> <td>特 殊 作 業 員</td> <td></td> <td style="text-align: center;">〃</td> <td style="text-align: center;">2×D</td> <td style="text-align: center;">〃</td> </tr> <tr> <td>普 通 作 業 員</td> <td></td> <td style="text-align: center;">〃</td> <td style="text-align: center;">1×D</td> <td style="text-align: center;">〃</td> </tr> <tr> <td>材 料 費</td> <td>上塗り材</td> <td>kg</td> <td></td> <td>必要量計上(注)</td> </tr> <tr> <td>諸 雑 費</td> <td></td> <td>式</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>表4.1</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. D: 1橋当り施工日数(日/橋) 2. 必要量とは、ロス率を含む。</p> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px; margin-top: 20px;">平成26年4月1日以降起工適用</div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">IV-3-⑫-22</p>	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	世 話 役		人	1×D	式4.4	特 殊 作 業 員		〃	2×D	〃	普 通 作 業 員		〃	1×D	〃	材 料 費	上塗り材	kg		必要量計上(注)	諸 雑 費		式	1	表4.1	計					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																	
世 話 役		人	1×D	式4.4																																	
特 殊 作 業 員		〃	2×D	〃																																	
普 通 作 業 員		〃	1×D	〃																																	
材 料 費	上塗り材	kg		必要量計上(注)																																	
諸 雑 費		式	1	表4.1																																	
計																																					