



修正前

施工内訳表

頁0-0047

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート舗装工 V0001 IV-1-⑤-1	100	m2			施工 第0-0025号表 特単単価適用日：06年02月15日
土木一般世話役 [0.772]	0.81	人			R0010
特殊作業員 [0.784]	2.52	人			R0020
普通作業員 [0.852]	5.66	人			R0030
コンクリートスプレッダ【ブレード式】 舗装幅3～7.5m	1.42	h			M3550
コンクリートフィニッシャ【勾配固定式】 舗装幅3～7.5m	1.42	h			M3556
コンクリートレベラ【勾配固定式】 舗装幅3～7.5m	1.42	h			M3560
ラフテレーンクレーン運転 機-18 油圧伸縮ジブ型 25t吊	0.12	日			SK790 施工 第0-0026号表
諸雑費	18	%			#01
生コンクリート ⑨-2 曲げ4.5-6.5-4.0-5.5%	10.4	m3			T8790
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

コンクリートスプレッダほか2機種について、運転損料→機械運転費に修正



ラフテレーンクレーンについて、機械運転費→賃料に修正

修正後

施工内訳表

頁0-0047

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート舗装工 V0001 IV-1-⑤-1	100	m2			施工 第0-0025号表 特単単価適用日：06年02月15日
土木一般世話役 [0.772]	0.81	人			R0010
特殊作業員 [0.784]	2.52	人			R0020
普通作業員 [0.852]	5.66	人			R0030
コンクリートスプレッダ運転 ブレード式 舗装幅3～7.5m	1.42	hr			V0011 施工 第0-0026号表
コンクリートフィニッシャ運転 勾配固定型 舗装幅3～7.5m	1.42	hr			V0012 施工 第0-0027号表
コンクリートレベラ運転 勾配固定型 舗装幅3～7.5m	1.42	hr			V0013 施工 第0-0028号表
ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊	0.12	日			K2535
諸雑費	18	%			#01
生コンクリート ⑨-2 曲げ4.5-6.5-4.0-5.5%	10.4	m3			T8790
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			