

設 計 書		決 裁	年 月 日	所長	管理担当	研究担当	事務	検算	設計	
工 事 名	農業総合センター会津地域研究所 収納舎屋根葺き替え修繕業務									
工 事 箇 所	福島県河沼郡会津坂下町大字見明地内 (農業総合センター会津地域研究所)									
原 設 計 概 要	収納舎屋根のさびや劣化が散見されるため、屋根の葺き替え修繕を行う。									
変 更 理 由										
変 更 概 要										
仕 様 概 要	監督員の指示に従い設計書に基づき入念に施工すること。					監督員	(職) (氏名)	専門研究員 芳賀紀之		

設計書							
項目		規格	数量	単位	単価	金額	備考
I	工事費						
	仮設工事		1	式			
	屋根葺き替え工事		1	式			
	計						
II	諸経費		1	式			
	合計（工事価格）						
	端数処理						
	消費税相当額		10	%			
	【総合計】						

設計内訳書							
項目		規格	数量	単位	単価	金額	備考
I	工事費						
	1 仮設工事						
	外部足場	クサビ緊結式	353.0	m ²			
	メッシュシート張り	外部足場	353.0	m ²			
	養生費	外部／内部	120.0	m ²			
	清掃片付費		120.0	m ²			
	【小計】						
	2 屋根葺き替え工事						
	既存屋根材端部撤去		44.1	m			
	折板屋根葺き ハゼ300	ハゼ300タイプ GL鋼板 t=0.8mm	167.6	m ²			
	裏貼り	ペフ 4mm	167.6	m ²			
	重ね葺き金物		370.0	か所			
	折板小口包み		44.1	m			
	見切面戸		44.1	m			
	化粧フレーム		44.1	m			
	ケラバ包み		23.4	m			
	雨押え		7.0	m			
	運搬費		1.0	式			
	荷揚げ費	ラフタークレーン 13t	1.0	式			
	【小計】						