

港の物流強化と災害に強いみなとづくり

勿来漁港海岸の海岸保全施設の改良事業

【事業概要】

いわき市の最南にある勿来漁港に隣接する“勿来漁港海岸”は、勿来県立自然公園内にあり、海水浴場として親しまれている海岸です。当該事業は、景観に配慮し、より安全に快適に海岸を利用してもらうため、現在の離岸堤を撤去し、沖側に新しい離岸堤L=130mを新設する事業です。令和8年度は、新設離岸堤の整備を行います。



離岸堤とは？

海岸保全施設の一つであり、砂浜より沖側に設置され、構造物の一部が海面より上に出ています。波の流れを抑え、砂を溜めて海岸浸食を抑える効果を期待して設置するものです。

勿来漁港海岸



出典：「国土交通省 中部地方整備局HP」

拡大写真

既設離岸堤（撤去中）

新設離岸堤（施工中）

新設離岸堤（施工中）

L=5m

L=65m

新設離岸堤は130mのうち65mが完成しており、令和8年度は5m整備します

【令和8年度工事概要】

新設離岸堤を整備するため、小名浜港で被覆ブロックや消波ブロックを起重機船（クレーンを装備した作業船）に積み込み、現場まで運搬し、海上から起重機船でブロック等を据え付けます。

工事概要

- 全体延長 離岸堤 L=130m
- 事業期間 平成22年度～
- 令和8年度工事内容 離岸堤 L=5m
 - 被覆ブロック据付 4t N=21個
 - 被覆ブロック据付 8t N=18個
 - 消波ブロック据付 12t N=24個
- 令和8年度工期
 - 令和8年7月～令和9年3月

令和8年度工事 9月末の工事進捗率 10%

消波ブロック12t

被覆ブロック8t



被覆ブロック4t

消波ブロック据付 12t

被覆ブロック8t

基礎捨500kg

沖側

陸側

〒971-8101 福島県いわき市小名浜字辰巳町68番地
福島県小名浜港湾建設事務所 企画調査課

小名浜港湾建設事務所ホームページはこちら
<https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41400a/>

