（ 参考資料 ）

Ｊヴィレッジ復興・再整備の概要

１ 再整備の全体像

(1)震災前

・天然芝ピッチ　１１面
・人工芝ピッチ　　１面
・雨天練習場（屋根のみ）ハーフ１面
・スタジアム　天然芝１面、観客席 5,000 席
・センター棟（ホテル 90 室、レストラン、大浴場）
・フィットネス棟（フィットネスルーム、体育館、25ｍプール）

(2)再整備後

・天然芝ピッチ　７面
・人工芝ピッチ　２面
・全天候型サッカー練習場　人工芝１面【新設】
・雨天練習場（屋根のみ）ハーフ１面
・スタジアム　天然芝１面　観客席 5,000 席
・センター棟（ホテル 90 室、レストラン、大浴場）
・新宿泊棟（ホテル 120 室、展望露天風呂、コンベンションホール）【新設】
・フィットネス棟（フィットネスルーム、体育館、25ｍプール）

※ラグビーピッチ対応型ピッチを４面設置
人工芝１面（6 番ピッチ）、天然芝１面（７，８番をつなげて利用）、
全天候型サッカー練習場（人工芝）１面、スタジアム（天然芝）１面

(3)再開時期

・一部営業再開（H30 年夏）
センター棟、新宿泊棟、フィットネス棟、１～６番ピッチ
…北ピッチ、スタジアムを除く全エリアが利用可能。
・全面営業再開（H31 年 4 月）
７～９番ピッチ、全天候型サッカー練習場、スタジアム

２　新設する施設の概要

(1)全天候型サッカー練習場

・発注者：福島県

・特　徴：季節、天候にかかわらず質の高いトレーニング環境を提供。
サッカー・ラグビーの試合が可能な人工芝１面規模の屋内練習場は国内初

・面積等：約１万㎡（ピッチ内寸１１５ｍ×７３ｍ）、高さ約２０ｍ

・機　能：１階…管理室、ミーティングルーム、男女トイレ、器具倉庫
２階…250 名程度の観覧スペース

・躯　体：鉄骨造１階建（一部２階建）

・　壁　：壁面に開閉可能な窓を配置し、自然通風を図る

・屋　根：日光が入る膜屋根

・工　期：平成３０年８月
※人工芝工事を含めた完成は平成３１年４月の全面再開まで。

・建設費：２８億円

・発注方式：設計・施工一括発注方式（公募型プロポーザル）
※平成 28 年 3 月 14 日（月）プロポーザル公募開始予定
（福島県エネルギー課 HP に掲載）

(2)新宿泊棟

・発注者：一般財団法人福島県電源地域振興財団

・機　能：客室 120 室（シングルルーム 20 ㎡程度）
男女大浴場（展望露天風呂）、
コンベンションホール（円卓で約 300 名収容）

・躯　体：鉄骨造７階建（一部８階建）

・　壁　：押出し成形セメント板＋塗装

・工　期：平成３０年５月　※平成３０年夏の一部営業再開時に供用予定。

・建設費：２２億円

・発注方法：設計・施工一括発注方式（公募型プロポーザル）
※平成 28 年 3 月 22 日（火）プロポーザル公募開始予定
（福島県エネルギー課 HP に掲載）