

無散水消雪施設を整備しています。

【全体計画】(下の区)

電線共同溝 L=600m

無散水消雪工(歩車道)
L=600m

※歩道(両側)と車道を合わせた施工延長です。

【H28工事概要】

無散水消雪工(歩車道)
L=400m

※歩道(両側)と車道を合わせた施工延長です。

【現場状況】

- ・電線共同溝工事は完了しました。
- ・無散水消雪施設工事の車道部
L=100mが完了しました。
- ・無散水消雪施設工事の歩道部
L=100mが6月末完了予定です。
※歩道部は両側を合わせた施工延長です。



完成予定日
平成29年3月下旬

※無散水消雪・・・道路の中に放熱管を埋め、この放熱管の中に地下水を送って、地下水の持つ熱を効率よく路面に伝えることにより、雪を融かし、路面の凍結を防ぐ消雪方法です。



※この事業に関するお問い合わせ先
会津若松建設事務所 道路課 TEL)0242-29-5440