



古くなった橋の塗り替えが完了しました。

【概要】

新宮下橋は経年劣化による腐食（サビ）が確認されており、腐食を抑制するために、平成27年7月から実施していた塗装の塗り替え工事が完了しました。

【全体計画】

- ・ 橋りょう桁塗替塗装工 $A = 5,598.8\text{m}^2$

【施工状況】

- ・ 平成27年7月着手
- ・ 平成28年12月現在
今年度施工の塗装が完了し、足場を撤去しました。



現場のポイント！



吊り足場には、“クイックデッキ”を使用しました。
クイックデッキは、アメリカで開発され、2014年に国土交通省新技術情報提供システム（NETIS）を取得している最新技術です。

施工前



施工後



※この事業に関するお問い合わせ先
宮下土木事務所 業務課 TEL) 0241-52-2311