

頁	正	誤																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<p>第7編 参考資料 A 災害復旧事業 業務委託積算 基準 第2節 測量業務委託 積算基準 参7-A-6</p>	<p style="text-align: center;">2-6 測量作業歩掛表 費目コード X1000</p> <p style="text-align: center;">2-6-1 作業計画・現地踏査歩掛表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">作業工程 (コード番号) 及び 標準作業量</th> <th colspan="5">所要日数</th> <th rowspan="2">内 外業の別</th> <th colspan="5">編成</th> <th colspan="5">延人日数</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>測量主任技師</th> <th>測量技師</th> <th>測量技師補</th> <th>測量助手</th> <th>測量補助員</th> <th>測量主任技師</th> <th>測量技師</th> <th>測量技師補</th> <th>測量助手</th> <th>測量補助員</th> <th>測量主任技師</th> <th>測量技師</th> <th>測量技師補</th> <th>測量助手</th> <th>測量補助員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>作業計画 (SS010) 1業務当たり</td> <td>0.6</td><td>1.2</td><td>0.8</td><td></td><td></td> <td>内</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td> <td>0.6</td><td>1.2</td><td>0.8</td><td></td><td></td> <td>2.6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.6</td><td>1.2</td><td>0.8</td><td></td><td></td> <td>外</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.6</td><td>1.2</td><td>0.8</td><td></td><td></td> <td>計</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>0.6</td><td>1.2</td><td>0.8</td><td></td><td></td> <td>2.6</td> </tr> <tr> <td>現地踏査 (SS011) 1km当たり</td> <td></td><td>1.0</td><td>1.0</td><td></td><td></td> <td>内</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td><td>1.0</td><td>1.0</td><td></td><td></td> <td>外</td> <td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td> <td>1.0</td><td><u>1.0</u></td><td></td><td></td><td></td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td><td>1.0</td><td>1.0</td><td></td><td></td> <td>計</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>1.0</td><td><u>1.0</u></td><td></td><td></td><td></td> <td>2.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(備考) 1. 現地踏査における機械経費, 材料費は下記による。 2. 現地踏査の設計計上延長は, 実被災延長とする。ただし, 実被災延長が20m未満の箇所は, 20mとして計上すること。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">各費目の直接人件費に対する割合</th> </tr> <tr> <th>費目</th> <th>割合</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械経費</td> <td>3.0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>通信運搬費等</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>材料費</td> <td>11.8%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">2-6-2 法線測量歩掛表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">作業工程 (コード番号) 及び 標準作業量</th> <th colspan="5">所要日数</th> <th rowspan="2">内 外業の別</th> <th colspan="5">編成</th> <th colspan="5">延人日数</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>測量主任技師</th> <th>測量技師</th> <th>測量技師補</th> <th>測量助手</th> <th>測量補助員</th> <th>測量主任技師</th> <th>測量技師</th> <th>測量技師補</th> <th>測量助手</th> <th>測量補助員</th> <th>測量主任技師</th> <th>測量技師</th> <th>測量技師補</th> <th>測量助手</th> <th>測量補助員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法線測量 (SS012) 1km当たり</td> <td></td><td>2.7</td><td>2.7</td><td>2.7</td><td></td> <td>内</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td><td>2.7</td><td>2.7</td><td>2.7</td><td></td> <td>外</td> <td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td> <td>2.7</td><td>2.7</td><td>2.7</td><td></td><td></td> <td>8.1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td><td>2.7</td><td>2.7</td><td>2.7</td><td></td> <td>計</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>2.7</td><td>2.7</td><td>2.7</td><td></td><td></td> <td>8.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>(備考) 1. 機械経費, 材料費は下記による。 2. 法線測量の設計計上延長は, 実被災延長に前後20mを加算した延長とする。 3. 道路・河川が全断面流出するなど被災の程度が甚大な場合には, 第1編 第2章 第3節の線形決定並びに中心線測量を適用すること。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">各費目の直接人件費に対する割合</th> </tr> <tr> <th>費目</th> <th>割合</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械経費</td> <td>3.5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>通信運搬費等</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>材料費</td> <td>9.5%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">参7-A-6</p>	作業工程 (コード番号) 及び 標準作業量	所要日数					内 外業の別	編成					延人日数					計	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	作業計画 (SS010) 1業務当たり	0.6	1.2	0.8			内	1	1	1			0.6	1.2	0.8			2.6		0.6	1.2	0.8			外													0.6	1.2	0.8			計						0.6	1.2	0.8			2.6	現地踏査 (SS011) 1km当たり		1.0	1.0			内														1.0	1.0			外		1	1			1.0	<u>1.0</u>				2.0			1.0	1.0			計						1.0	<u>1.0</u>				2.0	各費目の直接人件費に対する割合			費目	割合	備考	機械経費	3.0%		通信運搬費等	—		材料費	11.8%		作業工程 (コード番号) 及び 標準作業量	所要日数					内 外業の別	編成					延人日数					計	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	法線測量 (SS012) 1km当たり		2.7	2.7	2.7		内														2.7	2.7	2.7		外		1	1	1		2.7	2.7	2.7			8.1			2.7	2.7	2.7		計						2.7	2.7	2.7			8.1	各費目の直接人件費に対する割合			費目	割合	備考	機械経費	3.5%		通信運搬費等	—		材料費	9.5%		<p style="text-align: center;">2-6 測量作業歩掛表 費目コード X1000</p> <p style="text-align: center;">2-6-1 作業計画・現地踏査歩掛表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">作業工程 (コード番号) 及び 標準作業量</th> <th colspan="5">所要日数</th> <th rowspan="2">内 外業の別</th> <th colspan="5">編成</th> <th colspan="5">延人日数</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>測量主任技師</th> <th>測量技師</th> <th>測量技師補</th> <th>測量助手</th> <th>測量補助員</th> <th>測量主任技師</th> <th>測量技師</th> <th>測量技師補</th> <th>測量助手</th> <th>測量補助員</th> <th>測量主任技師</th> <th>測量技師</th> <th>測量技師補</th> <th>測量助手</th> <th>測量補助員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>作業計画 (SS010) 1業務当たり</td> <td>0.6</td><td>1.2</td><td>0.8</td><td></td><td></td> <td>内</td> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td> <td>0.6</td><td>1.2</td><td>0.8</td><td></td><td></td> <td>2.6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.6</td><td>1.2</td><td>0.8</td><td></td><td></td> <td>外</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.6</td><td>1.2</td><td>0.8</td><td></td><td></td> <td>計</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>0.6</td><td>1.2</td><td>0.8</td><td></td><td></td> <td>2.6</td> </tr> <tr> <td>現地踏査 (SS011) 1km当たり</td> <td></td><td>1.0</td><td>1.0</td><td></td><td></td> <td>内</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td><td>1.0</td><td>1.0</td><td></td><td></td> <td>外</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>1.0</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td><td>1.0</td><td>1.0</td><td></td><td></td> <td>計</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>1.0</td><td>1.0</td><td></td><td></td><td></td> <td>2.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(備考) 1. 現地踏査における機械経費, 材料費は下記による。 2. 現地踏査の設計計上延長は, 実被災延長とする。ただし, 実被災延長が20m未満の箇所は, 20mとして計上すること。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">各費目の直接人件費に対する割合</th> </tr> <tr> <th>費目</th> <th>割合</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械経費</td> <td>3.0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>通信運搬費等</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>材料費</td> <td>11.8%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">2-6-2 法線測量歩掛表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">作業工程 (コード番号) 及び 標準作業量</th> <th colspan="5">所要日数</th> <th rowspan="2">内 外業の別</th> <th colspan="5">編成</th> <th colspan="5">延人日数</th> <th rowspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>測量主任技師</th> <th>測量技師</th> <th>測量技師補</th> <th>測量助手</th> <th>測量補助員</th> <th>測量主任技師</th> <th>測量技師</th> <th>測量技師補</th> <th>測量助手</th> <th>測量補助員</th> <th>測量主任技師</th> <th>測量技師</th> <th>測量技師補</th> <th>測量助手</th> <th>測量補助員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法線測量 (SS012) 1km当たり</td> <td></td><td>2.7</td><td>2.7</td><td>2.7</td><td></td> <td>内</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td><td>2.7</td><td>2.7</td><td>2.7</td><td></td> <td>外</td> <td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td> <td>2.7</td><td>2.7</td><td>2.7</td><td></td><td></td> <td>8.1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td><td>2.7</td><td>2.7</td><td>2.7</td><td></td> <td>計</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>2.7</td><td>2.7</td><td>2.7</td><td></td><td></td> <td>8.1</td> </tr> </tbody> </table> <p>(備考) 1. 機械経費, 材料費は下記による。 2. 法線測量の設計計上延長は, 実被災延長に前後20mを加算した延長とする。 3. 道路・河川が全断面流出するなど被災の程度が甚大な場合には, 第1編 第2章 第3節の線形決定並びに中心線測量を適用すること。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">各費目の直接人件費に対する割合</th> </tr> <tr> <th>費目</th> <th>割合</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械経費</td> <td>3.5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>通信運搬費等</td> <td>—</td> <td></td> </tr> <tr> <td>材料費</td> <td>9.5%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">参7-A-6</p>	作業工程 (コード番号) 及び 標準作業量	所要日数					内 外業の別	編成					延人日数					計	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	作業計画 (SS010) 1業務当たり	0.6	1.2	0.8			内	1	1	1			0.6	1.2	0.8			2.6		0.6	1.2	0.8			外													0.6	1.2	0.8			計						0.6	1.2	0.8			2.6	現地踏査 (SS011) 1km当たり		1.0	1.0			内														1.0	1.0			外						1.0	1.0				2.0			1.0	1.0			計						1.0	1.0				2.0	各費目の直接人件費に対する割合			費目	割合	備考	機械経費	3.0%		通信運搬費等	—		材料費	11.8%		作業工程 (コード番号) 及び 標準作業量	所要日数					内 外業の別	編成					延人日数					計	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	法線測量 (SS012) 1km当たり		2.7	2.7	2.7		内														2.7	2.7	2.7		外		1	1	1		2.7	2.7	2.7			8.1			2.7	2.7	2.7		計						2.7	2.7	2.7			8.1	各費目の直接人件費に対する割合			費目	割合	備考	機械経費	3.5%		通信運搬費等	—		材料費	9.5%	
作業工程 (コード番号) 及び 標準作業量	所要日数					内 外業の別	編成					延人日数					計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員		測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
作業計画 (SS010) 1業務当たり	0.6	1.2	0.8			内	1	1	1			0.6	1.2	0.8			2.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	0.6	1.2	0.8			外																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	0.6	1.2	0.8			計						0.6	1.2	0.8			2.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
現地踏査 (SS011) 1km当たり		1.0	1.0			内																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		1.0	1.0			外		1	1			1.0	<u>1.0</u>				2.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		1.0	1.0			計						1.0	<u>1.0</u>				2.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
各費目の直接人件費に対する割合																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
費目	割合	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
機械経費	3.0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
通信運搬費等	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
材料費	11.8%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
作業工程 (コード番号) 及び 標準作業量	所要日数					内 外業の別	編成					延人日数					計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員		測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
法線測量 (SS012) 1km当たり		2.7	2.7	2.7		内																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		2.7	2.7	2.7		外		1	1	1		2.7	2.7	2.7			8.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		2.7	2.7	2.7		計						2.7	2.7	2.7			8.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
各費目の直接人件費に対する割合																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
費目	割合	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
機械経費	3.5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
通信運搬費等	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
材料費	9.5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
作業工程 (コード番号) 及び 標準作業量	所要日数					内 外業の別	編成					延人日数					計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員		測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
作業計画 (SS010) 1業務当たり	0.6	1.2	0.8			内	1	1	1			0.6	1.2	0.8			2.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	0.6	1.2	0.8			外																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	0.6	1.2	0.8			計						0.6	1.2	0.8			2.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
現地踏査 (SS011) 1km当たり		1.0	1.0			内																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		1.0	1.0			外						1.0	1.0				2.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		1.0	1.0			計						1.0	1.0				2.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
各費目の直接人件費に対する割合																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
費目	割合	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
機械経費	3.0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
通信運搬費等	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
材料費	11.8%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
作業工程 (コード番号) 及び 標準作業量	所要日数					内 外業の別	編成					延人日数					計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員		測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	測量補助員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
法線測量 (SS012) 1km当たり		2.7	2.7	2.7		内																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		2.7	2.7	2.7		外		1	1	1		2.7	2.7	2.7			8.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		2.7	2.7	2.7		計						2.7	2.7	2.7			8.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
各費目の直接人件費に対する割合																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
費目	割合	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
機械経費	3.5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
通信運搬費等	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
材料費	9.5%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

頁	正	誤																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<p>第7編 参考資料 A 災害復旧事業 業務委託積算 基準 第3節 土木設計業務 等委託積算基 準 参7-A-15</p>	<p>※ 道路災害実施設計の運用 道路災害実施計画 コード番号 SS155</p> <ol style="list-style-type: none"> 災害実施設計において、修正が必要である場合（査定において復旧延長に増減、又は軽微な工法変更があった場合）は、「設計計画及び施工計画」と「現地踏査」を除く項目の50%を計上する。 災害実施設計において、大幅な修正が必要な場合（査定において工法に変更が生じた場合）は、「設計計画及び施工計画」と「現地踏査」を除く項目の100%を計上する。 補完業務委託設計基準を適用するものは、査定設計において延長等が変更無し、又はのみ災、凍上災における実施設計の場合とする。 災害実施設計における打合せは当初と完了時でそれぞれに技師(B)を0.5人計上する。 <p>3-6-3 河川災害査定設計歩掛表 コード番号 SS160 (下記歩掛から得られた金額に補正係数を乗じて一式当りとする)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">職種</th> <th colspan="5">【標準片側】 直接人件費</th> <th colspan="5">【標準両側】 直接人件費</th> </tr> <tr> <th>主任技師</th> <th>技師(A)</th> <th>技師(B)</th> <th>技師(C)</th> <th>技術員</th> <th>主任技師</th> <th>技師(A)</th> <th>技師(B)</th> <th>技師(C)</th> <th>技術員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計計画及び現地踏査</td> <td></td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td></td> <td></td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>護岸の配置計画設計</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> <td>1.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>図面作成</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.5</td> <td>2.5</td> <td>6.5</td> <td></td> <td></td> <td>2.0</td> <td>3.5</td> <td>8.5</td> </tr> <tr> <td>数量計算</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>1.5</td> <td>2.5</td> <td></td> <td></td> <td>1.0</td> <td>2.0</td> <td>4.0</td> </tr> <tr> <td>照査</td> <td></td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> <td>1.5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>1.0</td> <td>2.0</td> <td>5.0</td> <td>5.0</td> <td>9.0</td> <td>1.5</td> <td>2.5</td> <td>6.5</td> <td>7.0</td> <td>12.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>(備考) 1. 本歩掛には根固工の配置計画設計を含む。 2. 土嚢、瀬回し等の設計を含むこととし、仮設土留めや仮設矢板締切り等、応力計算を必要とするものは仮設備設計を別途計上すること。 3. 標準断面による工事用道路設計を含むこととし、その他設計が必要な場合には仮設備設計を別途計上すること。 4. 床止め工の原形復旧は本歩掛に含まれることとし、新たに床止め工を設置する必要がある場合は、必要項目を別途計上すること。 5. 基礎工設計、付帯施設の設計、施工計画、仮設備設計が必要な場合は、下表の該当項目を別途計上すること。 6. 「設計計画及び現地踏査」は設計計画を含んでいるが、外業として計上する。(外業の直接人件費(基準日額)を計上する。)</p> <p>(下記歩掛から得られた金額に補正係数を乗じて一式当りとする)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">職種</th> <th colspan="5">【標準片側】 直接人件費</th> <th colspan="5">【標準両側】 直接人件費</th> </tr> <tr> <th>主任技師</th> <th>技師(A)</th> <th>技師(B)</th> <th>技師(C)</th> <th>技術員</th> <th>主任技師</th> <th>技師(A)</th> <th>技師(B)</th> <th>技師(C)</th> <th>技術員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本体基礎工設計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>基礎工検討諸元設定</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td>1.5</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td>1.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>安定計算</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> <td>1.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>付帯施設設計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>階段工等</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>排水管渠</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他施設</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>施工計画</td> <td></td> <td></td> <td>1.5</td> <td>2.0</td> <td>0.5</td> <td></td> <td></td> <td>1.0</td> <td>2.5</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>仮設備設計</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>1.5</td> <td>1.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(備考) 1. 仮設建造物の構造計算、河川の断面計算や水理計算等は本歩掛表「仮設備設計」を含む。</p> <p style="text-align: center;">参7-A-15</p>	区分	職種	【標準片側】 直接人件費					【標準両側】 直接人件費					主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	設計計画及び現地踏査		0.5	1.0	1.0			1.0	1.0	1.0			護岸の配置計画設計			0.5	1.0	1.0			0.5	1.0	1.5		図面作成				1.5	2.5	6.5			2.0	3.5	8.5	数量計算				0.5	1.5	2.5			1.0	2.0	4.0	照査		0.5	0.5	1.0			0.5	1.0	1.5			計		1.0	2.0	5.0	5.0	9.0	1.5	2.5	6.5	7.0	12.5	区分	職種	【標準片側】 直接人件費					【標準両側】 直接人件費					主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	本体基礎工設計												基礎工検討諸元設定			0.5	0.5	1.5			0.5	0.5	1.5		安定計算			0.5	1.0	1.0			0.5	1.0	1.5		付帯施設設計												階段工等				0.5	0.5				0.5	0.5		排水管渠				0.5	0.5				0.5	0.5		その他施設			0.5	0.5	0.5			0.5	0.5	1.0		施工計画			1.5	2.0	0.5			1.0	2.5	0.5		仮設備設計			0.5	1.0	1.0			0.5	1.5	1.0		<p>※ 道路災害実施設計の運用 道路災害実施計画 コード番号 SS155</p> <ol style="list-style-type: none"> 災害実施設計において、修正が必要である場合（査定において復旧延長に増減、又は軽微な工法変更があった場合）は、「設計計画及び施工計画」と「現地踏査」を除く項目の50%を計上する。 災害実施設計において、大幅な修正が必要な場合（査定において工法に変更が生じた場合）は、「設計計画及び施工計画」と「現地踏査」を除く項目の100%を計上する。 補完業務委託設計基準を適用するものは、査定設計において延長等が変更無し、又はのみ災、凍上災における実施設計の場合とする。 災害実施設計における打合せは当初と完了時でそれぞれに技師(B)を0.5人計上する。 <p>3-6-3 河川災害査定設計歩掛表 コード番号 SS160 (下記歩掛から得られた金額に補正係数を乗じて一式当りとする)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">職種</th> <th colspan="5">【標準片側】 直接人件費</th> <th colspan="5">【標準両側】 直接人件費</th> </tr> <tr> <th>主任技師</th> <th>技師(A)</th> <th>技師(B)</th> <th>技師(C)</th> <th>技術員</th> <th>主任技師</th> <th>技師(A)</th> <th>技師(B)</th> <th>技師(C)</th> <th>技術員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計計画及び現地踏査</td> <td></td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td></td> <td></td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>護岸の配置計画設計</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> <td>1.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>図面作成</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.5</td> <td>2.5</td> <td>6.5</td> <td></td> <td></td> <td>2.0</td> <td>3.5</td> <td>8.5</td> </tr> <tr> <td>数量計算</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>1.5</td> <td>2.5</td> <td></td> <td></td> <td>1.0</td> <td>2.0</td> <td>4.0</td> </tr> <tr> <td>照査</td> <td></td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> <td>1.5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>1.0</td> <td>2.0</td> <td>5.0</td> <td>5.0</td> <td>9.0</td> <td>1.5</td> <td>2.5</td> <td>6.5</td> <td>7.0</td> <td>12.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>(備考) 1. 本歩掛には根固工の配置計画設計を含む。 2. 土嚢、瀬回し等の設計を含むこととし、仮設土留めや仮設矢板締切り等、応力計算を必要とするものは仮設備設計を別途計上すること。 3. 標準断面による工事用道路設計を含むこととし、その他設計が必要な場合には仮設備設計を別途計上すること。 4. 床止め工の原形復旧は本歩掛に含まれることとし、新たに床止め工を設置する必要がある場合は、必要項目を別途計上すること。 5. 基礎工設計、付帯施設の設計、施工計画、仮設備設計が必要な場合は、下表の該当項目を別途計上すること。 6. 「設計計画及び現地踏査」は設計計画を含んでいるが、外業として計上する。(外業の直接人件費(基準日額)を計上する。)</p> <p>(下記歩掛から得られた金額に補正係数を乗じて一式当りとする)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">職種</th> <th colspan="5">【標準片側】 直接人件費</th> <th colspan="5">【標準両側】 直接人件費</th> </tr> <tr> <th>主任技師</th> <th>技師(A)</th> <th>技師(B)</th> <th>技師(C)</th> <th>技術員</th> <th>主任技師</th> <th>技師(A)</th> <th>技師(B)</th> <th>技師(C)</th> <th>技術員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本体基礎工設計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>基礎工検討諸元設定</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td>1.5</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td>1.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>安定計算</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> <td>1.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>付帯施設設計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>階段工等</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>排水管渠</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他施設</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>施工計画</td> <td></td> <td></td> <td>1.5</td> <td>2.0</td> <td>0.5</td> <td></td> <td></td> <td>1.0</td> <td>2.5</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>仮設備設計</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td>1.5</td> <td>1.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(備考) 1. 仮設建造物の構造計算、河川の断面計算や水理計算等は本歩掛表「仮設備設計」を含む。</p> <p style="text-align: center;">参7-A-15</p>	区分	職種	【標準片側】 直接人件費					【標準両側】 直接人件費					主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	設計計画及び現地踏査		0.5	1.0	1.0			1.0	1.0	1.0			護岸の配置計画設計			0.5	1.0	1.0			0.5	1.0	1.5		図面作成				1.5	2.5	6.5			2.0	3.5	8.5	数量計算				0.5	1.5	2.5			1.0	2.0	4.0	照査		0.5	0.5	1.0			0.5	1.0	1.5			計		1.0	2.0	5.0	5.0	9.0	1.5	2.5	6.5	7.0	12.5	区分	職種	【標準片側】 直接人件費					【標準両側】 直接人件費					主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	本体基礎工設計												基礎工検討諸元設定			0.5	0.5	1.5			0.5	0.5	1.5		安定計算			0.5	1.0	1.0			0.5	1.0	1.5		付帯施設設計												階段工等				0.5	0.5				0.5	0.5		排水管渠				0.5	0.5				0.5	0.5		その他施設			0.5	0.5	0.5			0.5	0.5	1.0		施工計画			1.5	2.0	0.5			1.0	2.5	0.5		仮設備設計			0.5	1.0	1.0			0.5	1.5	1.0	
区分	職種			【標準片側】 直接人件費					【標準両側】 直接人件費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
設計計画及び現地踏査		0.5	1.0	1.0			1.0	1.0	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
護岸の配置計画設計			0.5	1.0	1.0			0.5	1.0	1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
図面作成				1.5	2.5	6.5			2.0	3.5	8.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
数量計算				0.5	1.5	2.5			1.0	2.0	4.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
照査		0.5	0.5	1.0			0.5	1.0	1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
計		1.0	2.0	5.0	5.0	9.0	1.5	2.5	6.5	7.0	12.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
区分	職種	【標準片側】 直接人件費					【標準両側】 直接人件費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
本体基礎工設計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
基礎工検討諸元設定			0.5	0.5	1.5			0.5	0.5	1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
安定計算			0.5	1.0	1.0			0.5	1.0	1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
付帯施設設計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
階段工等				0.5	0.5				0.5	0.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
排水管渠				0.5	0.5				0.5	0.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
その他施設			0.5	0.5	0.5			0.5	0.5	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
施工計画			1.5	2.0	0.5			1.0	2.5	0.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
仮設備設計			0.5	1.0	1.0			0.5	1.5	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
区分	職種	【標準片側】 直接人件費					【標準両側】 直接人件費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
設計計画及び現地踏査		0.5	1.0	1.0			1.0	1.0	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
護岸の配置計画設計			0.5	1.0	1.0			0.5	1.0	1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
図面作成				1.5	2.5	6.5			2.0	3.5	8.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
数量計算				0.5	1.5	2.5			1.0	2.0	4.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
照査		0.5	0.5	1.0			0.5	1.0	1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
計		1.0	2.0	5.0	5.0	9.0	1.5	2.5	6.5	7.0	12.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
区分	職種	【標準片側】 直接人件費					【標準両側】 直接人件費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
本体基礎工設計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
基礎工検討諸元設定			0.5	0.5	1.5			0.5	0.5	1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
安定計算			0.5	1.0	1.0			0.5	1.0	1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
付帯施設設計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
階段工等				0.5	0.5				0.5	0.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
排水管渠				0.5	0.5				0.5	0.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
その他施設			0.5	0.5	0.5			0.5	0.5	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
施工計画			1.5	2.0	0.5			1.0	2.5	0.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
仮設備設計			0.5	1.0	1.0			0.5	1.5	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								