第6回 福島県原子力発電所安全確保技術検討会 参考資料 6

ALPS処理水希釈放出設備及び関連施設の新設について ALPS処理水審査会合(第12回)

2022年3月15日



東京電力ホールディングス株式会社





<u>審査会合における主な指摘事項※等に対する回答</u>

※:第97回特定原子力施設監視・評価検討会 資料2-2 別紙2

(2-1 原子炉等規制法に基づく審査の主要論点)

(1) 海洋放出設備

③海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法

(港湾内の放射性物質の取水への移行防止策を含む)

⑤機器の構造・強度、地震・津波など自然現象に対する防護、誤操作防止、 信頼性等

⑥不具合の発生時における設備の設計の妥当性評価

(2) 海洋放出時の保安上の措置

①ALPS処理水中の核種の放射能濃度の分析方法・体制

審査会合における主な指摘事項※等に対する回答

※:第97回特定原子力施設監視・評価検討会 資料2-2 別紙2

指摘事項①

- (2-1 原子炉等規制法に基づく審査の主要論点)
- (1) 海洋放出設備
 - ③海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法
 - (港湾内の放射性物質の取水への移行防止策を含む)
- <u>仕切堤や放水ロケーソンの設置工事など海水中の作業が発生する工事について、工事期間中の海</u> <u>底土の巻き上げ抑制対策や監視、監視において有意な変化があった場合の対応、実際に海底土が</u> <u>巻き上がった場合の影響等について説明すること。</u>

2-1(1) ③海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法

①-1. 取水方法および放水トンネルの全体像

ALPS処理水審査会合(第9回) 資料2-1(再掲) **TEPCO**

取放水設備

 取水設備は、5/6号機取水路開渠を仕切堤(捨石傾斜堤+シート)にて、1-4号機側の港湾から 仕切り、北防波堤透過防止工の一部を改造し、港湾外から希釈用の海水を取水する設計とする。
放水設備は、放水立坑内の隔壁を越流した水を、放水立坑(下流水槽)と海面との水頭差により、約1km離れた放水口まで移送する設計とする。また、放水設備における摩擦損失や水位上昇 等を考慮した設計とする。



①-2.安全確保のための設備の全体像

ALPS処理水審査会合(第9回) 資料2-1(再掲)





①-3. 取水方法 設備概要/施工方法

海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法

取水方法 施工方法

放水方法 施工方法 海上工事に伴うモニタリング強化



①-3.1 取水方法 全体概要図

ALPS処理水審査会合(第9回) 資料2-1(再掲) **TEPCO**

- 5/6号機取水路開渠を仕切堤(捨石傾斜堤+シート)にて、1-4号機側の港湾から締め切り、北防波 堤透過防止工の一部を改造し、港湾外から希釈用の海水を取水する。
- 1-4号機側の港湾から締め切り、港湾外から海水を取水することで、港湾内の比較的放射性物質濃度の高い海水の引き込みを抑制できる。



取水方法 全体概要図

2-1(1) ③海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法

【補足】海水の取水方法のイメージ







2-1(1) ③海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法

①-3.2 取水方法 仕切堤の位置付け(1/2)



■ 現状

- > 港湾内の海水の放射性物質濃度は、1-4号機取水路開渠内の濃度が比較的高い。
- > 港湾内の海底土の放射性物質濃度は、5/6号機側が港湾外と同等である一方、1-4号機側の濃度が比較的高い。

■ 位置付け

- 今後、希釈用の海水を5号機取水口から継続的に取水することで、放射性物質濃度が比較的高い1-4 号機側の海水および海底土の影響が想定されるため、希釈用の海水放射性物質濃度が上昇するリスク がある。
- ▶ そのため、仕切堤の構築により1-4号機取水路開渠側からの取水を抑制する。



ALPS処理水審査会合(第9回) 資料2-1(再掲)

■ 仕切堤構築前

- ▶ シルトフェンス(二箇所)により、5/6号機取水路開渠と1-4号機取水路開渠を仕切っている。
- > 潮位による干満や波浪による影響から、シルトフェンスやロープが損傷(摩耗)するため、定期的 なメンテナンスと共に、2~3年おきに取替を実施(至近実績2016.2、2018.2、2021.3)してい る。
- シルトフェンスは、潮位による干満や波浪による影響から、完全に放射性物質濃度の高い海水の引き込みを抑制できていない。

■ 仕切堤構築後

- と 仕切堤の両側にシートを敷設することで、1-4号機取水路開渠側からの取水を抑制する設備としての機能・安定性は、現状のシルトフェンスよりも向上する。
- 仕切提構築後に仕切提の5/6号機取水路開渠(北)側と1-4号機取水路開渠(南)側の海水をサンプリングし、放射性物質濃度の比較を行うことで仕切提による抑制効果を確認する。
- ▶ また長期点検計画に基づき、定期点検を実施した上で、必要に応じて修繕・改造等を実施していく。

①-3.3 **取水方法** 仕切堤の構造

ALPS処理水審査会合(第9回) 資料2-1(一部加筆)

▶ 仕切堤の構造断面は下図の通り。

と 仕切堤の天端高さはT.P.+2.2mであり、HHWL(既往最高潮位:T.P.+1.15m)の条件よりも高く、 1-4号機側からの海水の流入は抑制できる。



①-3.4 取水方法 透過防止工の撤去



- 北防波堤内側(南側)に位置する透過防止工(仕切り壁)の一部を切断撤去し、港湾外から希釈用 の海水を取水する。
- 撤去した透過防止工(コンクリートおよび綱矢板)は、固体廃棄物として発電所構内に保管する。



诱调防止工一部撤去平面网

※仕切堤構築後から透過防止工一部撤去の間は、1-4号機取 水路開渠側からの海水の供給はほとんどないが、北防波 堤側からの海水供給があるため、5/6号機の非常用冷却水 の取水(約1.3m³/s)には影響はない。



透過防止工撤去イメージ図



- 至近3年間において、港湾内で作業船やバックホウを使用して捨石等の材料を海中投入した実績が ある。
- 工事施工中は、工事用汚濁防止フェンスを設置するとともに、通常よりも施工速度を落とし慎重に 施工することで、海底土砂の巻き上りおよび拡散を抑制※した。
- 工事中の海水放射性物質濃度モニタリング結果に有意な変動はなかった。
- 今回工事も同様の方法で施工することで、問題ないと考えている。

※5/6号機取水口への流入および港湾外への拡散の抑制

資料2-1(一部加筆)

r=2C0



丁事位置図

- 2-1(1) ③海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法 ①-3.5 取水方法 仕切堤施工中の海水放射性物質濃度について(2/3)
- ▶ 至近3年間での港湾内工事中の海水放射性物質濃度(Cs-137)モニタリング結果は以下の通り。
- ▶ 港湾内工事による有意な影響はない。



港湾内工事中の海水放射性物質濃度

※2019年3月に1-4号機取水路開渠内シル トフェンスを南へ移設後に1-4号機取水口 内北側の海水放射性物質濃度が低下した、

3

ALPS処理水審査会合(第9回)

資料2-1 (再掲)

[=PCO

- 2-1(1) ③海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法
- ①-3.5 取水方法 仕切堤施工中の海水放射性物質濃度について(3/3)
- ▶ 仕切堤を構築する際、捨石を海中投入するため、海底土の巻き上りが懸念されるが、汚濁防止フェンスを設置 する。
- なお、5/6号機取水路開渠内での工事における汚濁防止フェンスの設置状況を下記に示す。







5/6号機取水路開渠内での工事における汚濁防止フェンス設置実績

TEPCO

①-4. 放水方法 設備概要/施工方法

海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法

取水方法 施工方法

放水方法 施工方法

海上工事に伴うモニタリング等の強化

τΞρςο

①-4.1 放水方法 海上工事平面図



TEPCO

2-1(1) ③海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法

①-4.2 放水方法 施工フロー(1/2)





2-1(1)③海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法 τΞρςο ①-4.2 放水方法 施工フロー(2/2) 放水トンネルの出口をグラブ浚渫船(海底掘削船)により掘削する。 掘削した海底に、鉄筋コンクリート製の放水ロケーソンを大型起重機船により据付する。 放水トンネルを掘進したシールドマシンを、起重機船で放水ロケーソンから撤去する。 ~環境整備工事~ ~処理水関連設備の設置工事~ STEP 1 STEP 2 STEP 3 【測量櫓】 水面から 約3mの高さ 2000 旋回式 起重機船 土運船 水深約13m 旋回式 起重機船 水深約13m 現地盤(軟岩) シールド到達管 水深約13m 現地盤(軟岩) 約-11.9m シールド 到達管架台 約-11.9m 現地盤(軟岩) 約-11.9m 埋戻し 床堀 ケーソン 12m×9m×10m (水中不分離 約23m 測量用櫓 コンクリート 【岩盤掘削・ケーソン製作】 ↓【ケーソン据付】 【シールドマシン撤去・蓋据付】 グラブ浚渫船(海底掘削船)で岩 ケーソンを発電所構外から海上運搬 1. 1. シールドマシンがケーソン内部の到達管 盤を掘削する。 し、大型起重機船で据付する。 に到達した後、トンネル内を海水で満 たす。 掘削した海底土を発電所構内に搬 ケーソン周囲をコンクリート等で埋戻 2. 入する。 す。 2. 到達管とケーソンを切り離し、起重機 船にてシールドマシン(到達管)を撤 3. 岩盤の掘削と並行して、発電所構外に3. シールドマシン到達に向け、ケーソンと 去する。 ※でケーソンの製作を実施する。 連結した鋼製の測量櫓を用い、ケー ※ 場所は調整中 ソンの位置情報を管理する。 3. 最終的にケーソン蓋を据付する。

※深さ等の数字は今後の検討で変動する可能性がある。

8

2-1(1) ③海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法

①-4.3 灯浮標・シンカーブロック設置



- 海上工事の工事区域を設定するため、灯浮標4基と灯浮標係留用のシンカーブロック4基(25t)を 起重機船にて設置する。
- 工事用船舶を係留するためのシンカーブロックを起重機船にて港湾外に4基(110t)、港湾内に3 基(25t、40t)設置する。



灯浮標設置イメージ図

船舶係留用シンカーブロック設置イメージ図

- ・シンカーブロックは発電所構外(※)で製作し、起重機船に積込を実施
 - ※ 場所は調整中

①-4.4 海上掘削



- ▶ 放水ロケーソン設置のため、グラブ浚渫船にて海底面を掘削する。
- 堀削した海底土は発電所港湾内の物揚場まで土運船にて運搬し、バックホウにて揚土、構内の土捨場に運搬する。



①-4.5 ケーソン製作



- ▶ 発電所構外 ^(※) にて放水口ケーソンを製作する。 ※ 場所は調整中
- トンネル掘進中の位置情報を管理するための測量櫓とシールドマシンが到達する到達管をケーソン内部に事前 設置する。



①-4.6 放水ロケーソン据付(1/2)

TEPCO

- > 放水ロケーソン据付は大型起重機船を使用する。
- ▶ 発電所構外※で製作した放水ロケーソンを大型起重機船に積み込み、発電所沖合の据付位置まで海上 運搬する。



放水ロケーソン運搬作業イメージ図

①-4.6 放水ロケーソン据付(2/2)



- 事前に設置したシンカーブロック(110t)およびアンカーに起重機船を係留ワイヤーにて固定し、 係留ワイヤーを起重機船ウインチにて巻取り・繰出しをしながら据付位置まで移動し、放水ロケー ソンを据付する。
- 起重機船に設置したGPSおよびケーソンに設置された測量櫓を陸側から測量することで、据付位置 を誘導する。



放水ロケーソン据付作業イメージ図(平面)

加速

放水ロケーソン据付作業イメージ図(断面)

- 2-1(1) ③海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法
- ①-4.7 放水ロケーソン埋戻し

TEPCO

- 放水ロケーソンの周囲に、コンクリートプラント船により水中不分離コンクリートまたは水中不分 離モルタルを打設し埋戻を行う。
- 底面からシールドマシンが通過する部分は水中不分離モルタル、残りの部分は水中不分離コンク リートを打設する。





①-4.8 測量櫓・シールドマシン撤去



- シールドマシンがケーソン内側の到達管内に到達した後、 起重機船にて測量櫓を撤去する。
- ▶ 測量櫓を撤去した後、到達管に設置された注水バルブを操作し、トンネル内に海水を注水する※。
- ▶ トンネル内が海水で満たされたことを確認し、到達管と放水ロケーソン接続部を切り離す※。
- ▶ 起重機船にて到達管を撤去する。

※放水トンネルと放水ロケーソンの接続部施工については、別途説明。



測量櫓撤去作業イメージ図

シールドマシン(到達管)撤去作業イメージ図

① - 4.9 放水ロケーソン蓋設置



- ▶ 発電所構外※にて、放水ロケーソンの蓋を製作する。 ※ 場所は調整中
- > 製作した蓋を起重機船に積込み、発電所沖合の設置位置まで海上運搬し、放水ロケーソン天端に 設置する。



放水ロケーソン蓋据付作業イメージ図

【参考】放水方法(接続部) 施工概要



- シールドマシンは、放水ロケーソン内に事前設置した到達管まで掘進し、放水ロケーソンに接続 する。その後、トンネル周囲からの漏水を防ぐために止水を行い、トンネル内部の資機材を陸上 側の発進立坑*から撤去する。
- 放水ロケーソンと一体型の測量櫓を撤去後、トンネル内部に注水を行い放水トンネル内を海水で満たす。
- > シールドマシンが格納された到達管と放水ロケーソンを切り離し、起重機船にて撤去する。

※発進立坑は放水トンネル設置完了後、放水立坑(下流水槽)として構築する。



2-1(1) ③海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法

【参考】放水方法(接続部) シールドマシン到達時の状況



シールドマシンを高い精度で放水口に到達させるために、モルタル部の手前でシールドマシンの掘 進速度を下げる。



シールドマシン到達時の状況イメージ図

【参考】放水方法(接続部) 止水の方法



- ▶ 作業の安全性を確保するために、岩盤内の地下水(水みち①)や、放水ロケーソンとコンクリート ・モルタルの接合部の地下水(水みち②)を止水する。
- 水みち①に対しては、陸側の発進立坑からモルタル部分までの区間において、セグメントと岩盤の隙間を裏込め注入材(赤線)により充填し、止水する。
- 水みち②に対しては、放水ロケーソンとコンクリート・モルタルの接合部に流れる地下水を想定し、トンネル内部から薬液注入(緑線)を行い、止水する。



水みちに対する止水の状況イメージ図

2-1(1)③海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法 【参考】放水方法(接続部) 止水の方法(詳細)

TEPCO

- ▶ 注水箇所のセグメントをトンネル内部から撤去し、トンネル外周の裏込め注入材および流動化処理土 を撤去する(①)。
- > 撤去した流動化処理土部からの水を止水するため、止水リングをトンネル内部から設置する(②)。
- ▶ 止水完了後、放水ロケーソンの測量櫓を撤去する。



2-1(1)③海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法 【参考】放水方法(接続部) 注水の方法



- ▶ 海水が発進立坑側(陸側)に流れ込まないように、発進立坑とトンネルの接続部に仮蓋を設置する。
- ▶ 海水の注入前に、トンネル内の空気の通り道を作るため、潜水作業で空気抜きホースを接続する。
- > 潜水作業で注水バルブを操作し、注水管から徐々に海水を注入することで、トンネル内部を海水で満たす。



2-1(1)③海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法 【参考】放水方法(接続部) 到達管(シールドマシン)撤去



- ▶ 放水トンネル内の注水が完了した後、放水ロケーソンと到達管を接続するボルトを潜水作業にて 取り外す。
- ▶ 潜水作業にて到達管に玉掛けを行い、起重機船にてシールドマシンと共に到達管を撤去する。



①-5.海上工事に伴うモニタリング強化

海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法

取水方法 施工方法 放水方法 施工方法 海上工事に伴うモニタリング強化



①-5.1 海上工事に伴うモニタリング強化

TEPCO

- 海上工事を実施するにあたり、海底土の巻き上げ等が懸念されることから、以下の対応を実施する。
 - > 海水モニタリング
 - > 掘削土砂の分析
 - > 濁り対策

【補足】現在実施中の海域モニタリングについて



TEPCO
2-1(1) ③海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法

①-5.2 発電所港湾内における放射性物質の拡散抑制対策

実施事項

- 発電所港湾内における仕切堤構築等の工事中は、濁り対策および放射性物質の拡散抑制対策を実施する。
- 具体的実施事項
 - 施工中は、過去の工事と同様(3.5参照)に工事用汚濁防止フェンスを設置するとともに、通常よりも施工速度を落とし慎重に施工するなど、放射性物質を含む海底土の巻き上りおよび拡散を抑制する。
 - ▶ 施工中は、現在実施中の海水モニタリングを継続して行う。
- ▶ 有意な変動が確認された場合の対応
 - 海水中セシウム濃度に有意な上昇がみられる場合または濁りがひどい場合は、一時的に工事を中断する。
 - その上で、工事海域の海水中セシウム濃度および濁り状況が問題のない状況になったことを確認し、工事を再開する。



図 仕切提構築時の工事用汚濁防止フェンス設置イメージ

2-1(1) ③海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法

①-5.3 発電所沖合における海水モニタリング計画

TEPCO

実施概要

- 発電所沖合における海上工事(海上掘削、基礎 捨石投入、ケーソン据付工事等)の期間中、作 業場所で海水サンプリングを行い、作業による 海水中セシウム濃度の上昇の有無を確認する。
- 具体的実施内容
 - > 期間:工事開始前、工事中
 - 場所:発電所沖合工事箇所周辺
 - 頻度:作業日毎
 ※施工状況に応じて検討
- 有意な変動が確認された場合の対応
 - ▶ 工事による影響で海水中セシウム濃度に有意な 上昇が確認された場合には、工事を中断する。
 - ➤ その上で、工事海域の海水中セシウム濃度が問題のない状況になったことを確認し、工事を再開する。



2-1(1)③海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法 【参考】地質調査(海上ボーリング)時の海水モニタリング結果



■ 実施概要

地質調査(海上ボーリング)の期間において、調査範囲について作業開始前、作業開始後に海水サンプリングを行い、調査による海水中セシウム濃度の上昇の有無を確認する。

■ 具体的実施内容

- > 期間:海上ボーリング調査中
- 場所:作業場所周辺
- > 頻度:作業前後に毎日

結果

> モニタリング結果は全て不検出であり、調査に伴う有意な変動は確認されていない。





①-5.4 掘削土砂の分析計画

▶ 実施概要

- 放水トンネル出口部分を海上掘削した土砂の一部をサンプリングし、土中のセシウム濃度分析を実施する。なお、掘削した土砂は、港湾内から揚土し、構内土捨場に盛土する。
- 具体的実施事項
 - > 期間・頻度:工事初期、中期、完了時
 - ※施工状況に応じて検討
 - ▶ 場所:放水トンネル出口

有意な変動が確認された場合の対応

土砂の分析評価において、土中のセシウム濃度 に有意な上昇が確認された場合には、コンテナ に箱詰めした上で適切に構内で管理する。



τΞρςο

2-1(1) ③海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法

①-5.5 発電所沖合における濁り対策

実施事項

発電所沖合いにおける海上掘削等の工事中には、濁り対策を実施する。

■ 具体的実施事項

- 施工初期は、施工速度を落し、時間当たりの 工事量を少なくすることにより、濁りの発生 を抑制する。状況をみながら施工速度を調整 する。
- > 現場にて目視により濁度を確認する。
 工事区域境界(4か所)にて濁度計による
 確認を行うが、SS*指標で管理する。
 <u>管理値 SS: BG+10mg/L</u>
 *SS (suspended solids)
 : 浮遊物質量(濁度との相関有)
- 有意な変動が確認された場合の対応
 - ▶ 濁りがひどい場合は、一時的に工事を中断する。
 - ▶ 濁り状況により、オイルフェンス(油対策を 兼用)等を設置し、沈降剤(無機凝集剤)の 使用を検討する。
 - その上で、工事海域の濁り状況が問題のない 状況になったことを確認し、工事を再開する。



TEPCO

4()

2-1(1) ③海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法

【参考】港湾内の漁類対策(1/2)



実施事項

国の基準値を超える放射性セシウムが検出されたクロソイ漁獲を踏まえ、港湾内の刺網を強化する。

■ 具体的実施事項

①港湾口刺網のうち、内網②の内側に更に刺網(内網③)を追加して移動防止と駆除の効果を強化する。
 ②港湾内の東波除堤付近の刺網2か所のうち1か所を2反に延長して移動防止と駆除の効果を強化する。
 ③港湾内のカゴ網漁等を計画し、駆除の効果をあげる抜本対策を検討する。



2-1(1)③海水の取水方法・希釈後のALPS処理水の放水方法

【参考】港湾内の漁類対策(2/2)

TEPCO

実施事項

什切堤構築時においても、港湾内の魚類対策を強化する。

具体的実施事項

①仕切堤構築時には、工事用汚濁防止フェンスを設置する。

②その上で、港湾内の刺し網の設置位置を工夫し、仕切堤構築近傍エリアに刺し網を設置する。

③また、港湾内で現在実施中の刺し網、魚類移動防止網についても(下図参照)、引き続き実施する。



審査会合における主な指摘事項※等に対する回答

※:第97回特定原子力施設監視・評価検討会 資料2-2 別紙2

指摘事項②

(2-1 原子炉等規制法に基づく審査の主要論点)

(1) 海洋放出設備

⑤機器の構造・強度、地震・津波など自然現象に対する防護、誤操作防止、 信頼性等

● <u>津波や高潮により物理的に海洋放出が出来なくなる可能性もあることから、立坑の水位や潮位計</u> <u>等を用いた異常の検知及び海洋放出の停止の必要性について検討すること。</u>

②-1. 自然現象に対する設計上の考慮



44

自然現象に対する設計上の考慮として、設備が損傷するリスク等がある場合は、免震重要棟集中監 視室の監視制御装置より、海洋放出を手動で停止する運用としており、具体的な事象としては以下 を想定している。

No.	手動停止させる事象	停止理由
1	震度5弱以上の地震	地震により設備の機能喪失した場合の影響を最小化するため
2	津波注意報	津波によって2.5m盤の設備が損傷するリスクがあるため
3	竜巻注意報	竜巻によって各設備が損傷するリスクがあるため
4	高潮警報	設計通りに水頭圧による海洋放出ができないリスクがあるため
5	その他	No.1~4以外に異常の兆候があり、当直長が停止する必要があると認める 場合には、海洋放出を停止させるため



2 - 1(1) ⑤機器の構造・強度、地震・津波など自然現象に対する防護 等 【参考】機器・施設類と防潮堤の位置関係 第93回 特定原子力施設監視・評価検討会 資料1-2抜粋(表題変更+一部文章修正)



- 日本海溝津波による解析結果を踏まえると、T.P.+2.5m盤は浸水深9m以上となり、海水ポンプ等の設備は浸水する可能性が高いと想定されます。
- また、T.P.+11.5m盤にある緊急遮断弁(1)は防潮堤で囲われているため浸水せず、ALPS処理水 移送ラインは、地上高0.3~0.4m程度に敷設予定であり、最大浸水深はいずれの位置においても 0.2m未満のため浸水は想定していません。



2-1(1) ⑤機器の構造・強度、地震・津波など自然現象に対する防護 等 【参考】水理設計の考え方(1/2) ALPS処理水審査会合(第9回) 資料1-1(抜粋)



▶ 水理設計の考え方(海水移送ポンプ3台運転時)

> 放水立坑(下流水槽)において大気開放することで、管内圧力を低減させる。

▶ 放水立坑(下流水槽)は、放水トンネル、放水口を通して外洋の潮位と連動する構造となるが、海水移送ポンプ 3台(51万m³/日=6m³/s)の条件下においても、放水立坑(下流水槽)と海面の水頭差(約1.6m:放 水立坑(下流水槽)~放水口の損失合計)により、自然流下可能であることを確認した。 水位・標高一覧



2-1(1) ⑤機器の構造・強度、地震・津波など自然現象に対する防護 等 【参考】水理設計の考え方(2/2)





- ▶ 水理設計の考え方(海水移送ポンプ2台運転時)
- ▶ 万が一ポンプ1台が停止した際の対応や、点検等の保守面を考慮し、ポンプ3台を用意しているが、通常は2台運転1台待機の運用とする。
- ▶ 海水移送ポンプ2台運用(34万m³/日=4m³/s)の条件においても、放水立坑(下流水槽)と海面の水頭 差(約0.7m:放水立坑(下流水槽)~放水口の損失合計)により、自然流下可能であることを確認した。



審査会合における主な指摘事項※等に対する回答

※:第97回特定原子力施設監視・評価検討会 資料2-2 別紙2

指摘事項3

(2-1 原子炉等規制法に基づく審査の主要論点)

(1) 海洋放出設備

⑤機器の構造・強度、地震・津波など自然現象に対する防護、誤操作防止、 信頼性等

● <u>ALPS処理水移送ライン、海水移送ライン、海水配管ヘッダ等の主要設備について、基本仕様(材</u> <u>質を含む)、主要構造、構造強度評価の内容(JSME以外の適用規格・基準によるものを含む)を</u> <u>示す。</u>

2-1(1) ⑤機器の構造・強度、地震・津波など自然現象に対する防護 等

③-1. ALPS処理水希釈放出設備の主要な機器について

■ ALPS処理水希釈放出設備の主要な機器・計器における基本仕様等を説明する。



TEPCO

2-1(1) ⑤機器の構造・強度、地震・津波など自然現象に対する防護 等

③-2.測定・確認用タンクの基本仕様と主要構造









タン	ク容量	m ³	1,000
主要寸法	内径	mm	10,000
	胴板厚さ	mm	15
	底板厚さ	mm	25
	高さ		14,565
管台厚さ	100A	mm	8.6
	200A	mm	12.7
	600A	mm	16.0
材料 胴板・底板		—	SS400
	管台	_	STPT410,SS400

▶ 設計温度 50℃

2-1(1) ⑤機器の構造・強度、地震・津波など自然現象に対する防護等

③-3.循環ポンプの基本仕様と主要構造







	種類		横軸うず巻形	
	定格容量(m ³ /h/個)		160	
ポ	定格揚程(m)		41.5	
ンプ	主要材料	胴	SCS10	
ブ		羽根車	SCS10	
		軸	SUS329J4L	
	個数		2	
原	種類		誘導電動機	
動	出力(kW/個)		37	
穖	個数		2	

循環ポンプの構造図

2-1(1) ⑤機器の構造・強度、地震・津波など自然現象に対する防護 等

③-4. ALPS処理水移送ポンプの基本仕様と主要構造

80mm

FCV(A)<mark>緊急遮断弁-1(A)</mark> 流量計(A) 放射線検出器(A) MO 叶出口径:40mm ~ FCV(B)<u>緊急遮断弁-1(B)</u> 流量計(B)MO MO ALPS処理水 放射線検出器(B) МΟ 移送ポンプ(A) 測定・確認用タンク (K4エリアタンク) 吸込口径: ALPS処理水 移送ポンプ(B) 緊急遮断<u>弁-2(</u>A AO-緊急遮断弁-2(B) AO-Ш ALPS処理水移送ポンプ 海水配管 ⊕ 横軸うず巻形 Ē 種類 定格容量(m³/h/個) 30 定格揚程(m) 40 ポ ケーシング厚さ: ンプ 主要材料 胴 SCS10 9mm 羽根車 SCS10 軜 SUS329J4L 個数 2 種類 誘導電動機 O 原 動 出力(kW/個) 11 Ο Ο \bigcirc 機 個数 2 ALPS処理水移送ポンプの構造図

52

TEPCO

2-1(1) ⑤機器の構造・強度、地震・津波など自然現象に対する防護 等

③-5. ALPS処理水流量計、海水流量計の基本仕様



差圧式流量計(オリフィス)の測定イメージ



TEPCO

2-1(1) ⑤機器の構造・強度、地震・津波など自然現象に対する防護 等

③-6.海水移送ポンプの基本仕様と主要構造









	種類		立軸単段斜流形
	定格容量(m ³ /h/個)		7,086
ポ	定格揚程(m)		27.1
ン	主要材料	胴	2%NiFC
フ		羽根車	SCS14
		軸	SUS316
	個数		3
原動	種類		誘導電動機
	出力(kW/個)		760
穖	個数		3

③-7.海水配管ヘッダの基本仕様と主要構造





平面図

正面図

海水配管ヘッダの構造図

②-7. 海水配管ヘッダの構造強度評価(1/8)

■ 評価方法(直管部)

- 海水配管ヘッダ(直管部)の最小厚さが「設計・建設規格PPD-3411式(PPD-1.3)」(以下①)または「設計・建設規格PPD-3411(3)の表PPD-3411-1」(以下②)によって求められる必要厚さを満足することを確認する。
- ▶ 管の必要厚さは次に掲げる値のいずれか(①または②)大きい方の値とする。
 - 内面に圧力を受ける管

管の計算上必要な厚さ : $t = \frac{PD_0}{2S\eta + 0.8P} \cdot \cdot \cdot 1$

P : 最高使用圧力 (MPa)

*D*₀ : 管の外径 (mm)

- S:最高使用温度における材料の許容引張応力(MPa)
- η :長手継手の効率
- 炭素鋼鋼管の設計・建設規格上必要な最小必要厚さ:t_r・・・②
 ⇒設計・建設規格PPD-3411(3)の表PPD-3411-1より求めた値

表-1 海水配管ヘッダ(直管部)の構造強度評価結果

評価機器	外径 (mm)	材質	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (℃)	必要厚さ (mm)	最小厚さ (mm)
海水配管ヘッダー	2235.2	SM400B	0.60	40	11.14	<u>14.90</u>
	1828.8	SM400B	0.60	40	9.11	<u>14.90</u>

下線部は実施計画Ⅱ章 2.50添付資料-3から記載の適正化

TEPCO

56

②-7.海水配管ヘッダの構造強度評価(2/8)

TEPCO

- 評価方法(レジューサ)
 - ▶ 海水配管ヘッダ(レジューサ)の最小厚さが「設計・建設規格PPD-3415.1式(PPD-1.8)」(以 下①)または「設計・建設規格PPD-3415.1式(PPD-1.9)」(以下②)によって求められる必要厚 さを満足することを確認する。
 - ▶ レジューサの必要厚さは次に掲げる値のうち大きい方の値大きい方の値とする。
 - 円すいの部分の必要厚さ

$$t_1 = \frac{PD_i}{2\cos\theta(S\eta - 0.6P)} \cdot \cdot \cdot (1)$$

すその丸みの部分の必要厚さ

$$t_2 = \frac{PD_iW}{4\cos\theta(S\eta - 0.1P)} \cdot \cdot \cdot (2) \qquad finite formula = \frac{1}{4} \left(3 + \sqrt{\frac{D_i}{2r\cos\theta}}\right)$$

:最高使用圧力(MPa) Р

$$D_i$$
 : 円すいの部分がすその丸みの部分に接続する部分の軸に垂直な断面の内径(mm)

- :最高使用温度における材料の許容引張応力(MPa) S
- :長手継手の効率 η
- :円すいのすその丸みの部分の内半径 (mm) r

内径 最高使用圧力 最高使用温度 必要厚さ 最小厚さ 材質 評価機器 (mm) (MPa) (°C) (mm) (mm) 海水配管ヘッダ 2203.2 SM400B 0.60 40 11.3 14.90

海水配管ヘッダ(レジューサ)の構造強度評価結果 表-2

②-7. 海水配管ヘッダの構造強度評価(3/8)

TEPCO

- 評価方法(鏡板)
- ▶ 海水配管ヘッダ(鏡板)は外径が中央部における内面の半径以上であり、すその丸みの半径が 厚みの3倍以上あり、かつ外径の0.06倍(50mm未満の場合は50mm)以上であることから、 さら形鏡板である。
- ▶ 海水配管ヘッダ(鏡板)の最小厚さが、さら形鏡板の最小厚さ「設計・建設規格PPD-3415.2式 (PPD-1.12)」によって求められる必要厚さを満足することを確認する。

$$t = \frac{PRW}{2S\eta - 0.2P} \qquad ただし、 W = \frac{1}{4} \left(3 + \sqrt{\frac{R}{r}}\right)$$

- P :最高使用圧力(MPa)
- R: : 鏡板の中央部の内半径 (mm)
- W: さら板鏡板の形状による係数(-)
- *r* : さら形鏡板のすその丸みの内半径 (mm)
- S:最高使用温度における材料の許容引張応力(MPa)
- η : 鏡板を継ぎ合わせて作る場合の当該継手の効率

表-3 海水配管ヘッダ(鏡板)の構造強度評価結果

評価機器	内径 (mm)	材質	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (℃)	必要厚さ (mm)	最小厚さ (mm)
海水配管ヘッダ	2203.2	SM400B	0.60	40	10.19	13.40

②-7. 海水配管ヘッダの構造強度評価(4/8)

TEPCO

- 評価方法(穴の補強計算)
- ▶ 海水配管ヘッダに設ける穴は64mmを超え、図PPD-3422-1及び図PPD-3422-2により求めた の値を超えることから、穴の補強計算を実施する。
- ▶ 海水配管ヘッダに設ける穴の補強に有効な総面積(A₀)が補強に必要な面積(A_r)を満足することを確認する。
 - $A_0 = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$

$$A_1 = (\eta t_s - F t_{sr})(2L_A - d)$$

$$A_2 = 2(t_n - t_{nr}) \csc \theta \, L_N \frac{S_n}{S_s}$$

- A, : 穴の補強に有効な主管部の面積
- A, : 穴の補強に有効な管台部の面積
- A3 : 穴の補強に有効な主管部の面積
- A_{4} : 穴の補強に有効な強め材の面積
- η : 穴が管の長手継手を通る場合はPVD-3110に規定する効率。それ以外は1
- F : 図PPD-3424-1により求めた値
 - : 主管の厚さ

t,

 t_{sr}

 t_n

 L_N

 S_n

 S_{s}

- : 主管の計算上必要な厚さ
- L_A: : 穴の中心線に平行な直線で区切られる補強に有効な範囲
- *d* : 断面に現れる穴の径
 - :管台の最小厚さ
- t_{nr}: 管台の計算上必要な厚さ
- θ : 分岐管の中心線と主管の中心線との交角(度)
 - : 主管の面に平行な線に区切られる補強に有効な範囲
 - : 管台の材料の最高使用温度における許容引張応力
 - : 主管の材料の最高使用温度における許容引張応力



表-4 海水配管ヘッダ(穴の補強計算)の構造強度評価結果

評価機器	管台口径	評価部位	補強に必要な面積 A _r (mm ²)	補強に有効な総面積 $A_{ heta}$ (mm²)
	100A		732.25	1335.66
海水配管ヘッダ	600A	管台	4134.36	6800.89
	900A	-	6316.06	41500.34

60

2-1(1) ⑤機器の構造・強度、地震・津波など自然現象に対する防護 等

②-7. 海水配管ヘッダの構造強度評価(6/8)





: 穴の補強に必要な面積 A_r

穴の補強計算説明図

②-7. 海水配管ヘッダの構造強度評価(7/8)

- 評価方法(多口部の補強計算)
 海水配管ヘッダに設ける2つ以上の穴の補強に有効な範囲が重なり合う場合の補強計算を実施し、 以下の条件を満足して、補強が十分であることを確認する。
 - 2つの穴に間にある主管の断面積 $(A_{so}) \ge 2$ つの穴の間にある主管の必要な断面積 (A_{sr})
 - 2つの穴の間にある補強に有効な面積(A_{oi})≧2つの穴の補強に必要な面積の2分の1(A_{ri})
 - 2つの穴の中心間の距離 $(L_s) \ge 2$ つの穴の径の平均値の1.5倍 (L)

$$A_{so} = \left(L_s - \frac{d + d_D}{2}\right) t_r \quad , \qquad A_{sr} = 0.7 L_s t_{sr} F$$

$$A_{oi} = \left(L_s - \frac{d + d_D}{2}\right)\left(t_s - t_{sr}\right) + \frac{A_2 + A_{2s}}{2} + \frac{A_3 + A_{3s}}{2} + \frac{A_4 + A_{4s}}{2}$$

A₂, A_{2s}, A₃, A_{3s}, A₄ およびA_{4s}は1つの穴の計算に準じる

$$A_{ri} = \frac{A_r + A_{rs}}{2} \qquad , \qquad L = 1.5 \left(\frac{d + d_D}{2}\right)$$

*A*_rおよび*A*_{rs}は1つの穴の計算に準じる

表-5	海水配管ヘッダ	(多穴部の補強計算)	の構造強度評価結果
-----	---------	------------	-----------

評価機器	管台口径	評価部位	必要な値	評価値
			A_{sr} : 3512.02 (mm ²)	A _{so} : 8963.84 (mm ²)
海水配管ヘッダ	900A	900A 管台	A _{ri} : 6430.06 (mm ²)	A _{oi} : 19535.62 (mm²)
	-	L : 1347.60 (mm)	Ls : 1500.00 (mm)	

d : 断面に現れる穴の径

*d*_D:断面に現れる隣接する穴の径

TEPCO

:主管の厚さ

t_s

- $t_{\rm sr}$:主管の計算上必要な厚さ
- F : 図PPD-3424-1により求めた値

②-7. 海水配管ヘッダの構造強度評価(8/8)

- 評価方法(強め材の取付け強さ)
 - PPD-3424(8)により溶接部の負うべき荷重(W)を評価し、溶接部の強度が十分であることを 確認する。
 - W:溶接部の負うべき荷重
 - *d*:断面に現れる穴の径
 - t。 : 主管の厚さ
 - t_{sr} :主管の計算上必要な厚さ
 - S. : 主管の材料の最高使用温度における許容引張応力
 - η : PVD-3110に規定する効率
 - F : 図PPD-3424-1により求めた値
 - L₄: 穴の中心線に平行な直線で区切られる補強に有効な範囲

表-6 海水配管ヘッダ(強め材の取付け強さ)の構造強度評価結果

評価機器	管台口径	評価部位	溶接部の負うべき荷重 W(N)
	100A		-4.98×10 ⁴ *
海水配管ヘッダ	600A	管台	-2.81×10 ⁴ *
	900A	_	-4.30×10 ⁵ *

※溶接部の負うべき荷重が負であるため、溶接部の取付け強さの確認は不要である。

$$W = dt_{sr}S_s - (\eta t_s - Ft_{sr})(2L_A - d)S_s$$

TEPCO

②-8. その他機器の構造強度評価(1/2)



ポリエチレン管はISO規格またはJWWA規格に準拠したものを、適用範囲内で使用することで、 構造強度を有すると評価する。また耐圧ホース、伸縮継手については、製造者仕様範囲内の圧力 及び温度で使用することで構造強度を有すると評価する。

(実施計画: II-2-50-6)

		使用可能圧力 [最大] (MPa)	使用可能温度 [最大] (℃)
ポリエチレン管		1.00	40
耐圧木	ース	0.75	60
伸縮継手	循環配管 移送配管	1.00	80
	海水配管	0.60	40

非金属配管の適用範囲※

※:一部の機器については詳細設計中のため、確定値ではないものの、系統の最高 使用圧力・温度を満足する機器を採用する。

②-8. その他機器の構造強度評価(2/2)



「設計・建設規格」に構造強度上規定のない設備のポンプのうち、クラス3機器に接続する循環ポンプ、ALPS処理水移送ポンプについては、JIS[※]で規定された水圧試験を実施することで、締付具を含むすべて圧力保持部品について、耐圧部の強度が十分であることを確認する。

※: JIS B 8307 遠心ポンプの技術仕様 – クラス I

ポンプ名	最高使用圧力(MPa)	耐圧試験倍率	耐圧試験圧力(MPa)
循環ポンプ	0.98	1.5	1.47
ALPS処理水移送ポンプ	0.98	1.5	1.47

また、試験方法は以下に示す要領で実施し、最低10分間の水圧を保持し、目視による漏れがないことを 確認出来れば、十分な強度を有すると判断する。



【参考】循環配管/移送配管の基本仕様



名称	仕様		名称	仕様	
測定・確認用タンク 出口から 循環ポンプ入口まで (鋼管)	呼び径/厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度	200A/Sch.20S SUS316LTP 0.49MPa 40° C	測定・確認用タンク間 (鋼管)	呼び径/厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度	200A/Sch.20S SUS316LTP 0.49MPa 40° C
(ポリエチレン管)	呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度	200A相当 ポリエチレン 0.49MPa 40℃	(ポリエチレン管)	呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度	200A相当 ポリエチレン 0.49MPa 40℃
(耐圧ホース)	呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度	200A相当 合成ゴム 0.49MPa 40°C	(耐圧ホース)	呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度	200A相当 合成ゴム 0.49MPa 40℃
(伸縮継手)	呼び後 材質 最高使用圧力 最高使用温度	200A相当 合成ゴム 0.49MPa 40°C	測定・確認用タンク出 口から ALPS処理水移送ポンプ	呼び径/厚さ 材質	100A/Sch.20S 150A/Sch.20S SUS316LTP
循環ポンプ出口から 測定・確認用タンク 入口まで (鋼管)	呼び径/厚さ	125A/Sch.20S 150A/Sch.20S 200A/Sch.20S SUS316LTP 0.98MPa 40°C	入口まで (鋼管)	最高使用圧力 最高使用温度	0.49MPa 40° C
	材質 最高使用圧力 最高使用温度		(ポリエチレン管)	呼び径 材質 景亮使用圧力	100A相当 150A相当 ポリエチレン
(ポリエチレン管)	呼び径材質	150A相当 ポリエチレン		最高使用温度 品。使用温度	40°C
	品。使用圧力 最高使用温度	0.98MPa 40°C	(伸縮継手)	呼び径 材質 鼻高使用に力	100A相当 合成ゴム 0.40MBで
(伸縮継手)	呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度	125A相当 合成ゴム 0.98MPa 40℃		■ 取向区市江7月 最高使用温度	40°C
	最高使用温度	0.20MrC 40℃			

【参考】移送配管/海水配管の基本仕様



名称	仕様		名称	仕様	
ALPS処理水移送ポン プ出口から 海水配管ヘッダ入口 取合まで (鋼管)	呼び径/厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度	100A/Sch.40 STPG370 0.98MPa 40° C	海水移送ポンプ出口 から 海水配管ヘッダ入口 取合まで (鋼管)	呼び径/厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度	800A/12.7mm 900A/12.7mm STPY400 0.60MPa 40° C
(鋼管)	呼び径/厚さ 材質 長高値田圧力	65A/Sch.20S 100A/Sch.20S 150A/Sch.20S SUS316LTP	(鋼管)	呼び径/厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度	900A/Sch.20S SUS329J4LTP 0.60MPa 40° C
		0.98MPG 40°C	(伸縮継手)	呼び径	800A相当 900A相当
(ポリエチレン管)	呼び後 材質 最高使用圧力 鼻高体田温度	100A相当 ポリエチレン 0.98MPa		材質 最高使用圧力 最高使用温度	合成ゴム 0.60MPa 40℃
(伸縮継手)	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40℃ 65A相当 100A相当 合成ゴム 0.98MPa 40℃	海水配管ヘッダ (鋼管)	呼び径/厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度	900A∕16mm 1800A∕ <u>16</u> mm 2200A∕16mm SM400B 0.60MPa 40°C
			海水配管ヘッダ出口 から <u>放水端</u> まで (鋼管)	呼び径/厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度	1800A/ <u>16</u> mm SM400B 0.60MPa 40° C
	下線部は実施計画Ⅱ音2	50から記載の適正化	(伸縮継手)	呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度	1800A相当 合成ゴム 0.60MPa 40℃

下線部は実施計画 I 章2.50から記載の適正化

2-1(1) ⑤機器の構造・強度、地震・津波など自然現象に対する防護 等 【参考】 配管の構造強度評価

TEPCO

■ 評価結果(実施計画:Ⅱ-2-50-添3-5)

▶ 評価結果を表 – 1に示す。必要厚さを満足しており、十分な構造強度を有していると評価している。

評価機器※	外径 (mm)	材質	最高使用圧力 (MPa)	最高使用温度 (℃)	必要厚さ (mm)	最小厚さ (mm)
配管①	216.3	SUS316LTP	0.49	40	0.46	5.68
配管②	139.8	SUS316LTP	0.98	40	0.59	4.37
配管③	165.2	SUS316LTP	0.98	40	0.69	4.37
配管④	216.3	SUS316LTP	0.98	40	0.91	5.68
配管5	165.2	SUS316LTP	0.49	40	0.35	4.37
配管⑥	114.3	SUS316LTP	0.49	40	0.24	3.50
配管⑦	76.3	SUS316LTP	0.98	40	0.32	3.00
配管⑧	114.3	SUS316LTP	0.98	40	0.48	3.50
配管9	114.3	STPG370	0.98	40	3.40	5.25
配管10	914.4	<u>SM400B</u>	0.60	40	4.56	14.90
配管印	2235.2	SM400B	0.60	40	11.14	14.90
配管印	1828.8	SM400B	0.60	40	9.11	14.90

表-1 主配管(鋼管)の構造強度評価結果

※:配管番号は次頁以降参照

なお、配管⑩と⑪、配管⑫の一部が海水配管ヘッダ

2-1(1) ⑤機器の構造・強度、地震・津波など自然現象に対する防護 等 【参考】ALPS処理水希釈放出設備の構造強度評価対象配管箇所

■ 評価対象箇所を以下に示す。



<u> 図-1 配管概略図(1/5)</u>

TEPCO

2-1(1) ⑤機器の構造・強度、地震・津波など自然現象に対する防護 等 【参考】ALPS処理水希釈放出設備の構造強度評価対象配管箇所

TEPCO

■ 評価対象箇所を以下に示す。



<u> 図-1 配管概略図(2/5)</u>

2-1(1) ⑤機器の構造・強度、地震・津波など自然現象に対する防護 等 【参考】ALPS処理水希釈放出設備の構造強度評価対象配管箇所

TEPCO

■ 評価対象箇所を以下に示す。



71
2-1(1) ⑤機器の構造・強度、地震・津波など自然現象に対する防護 等 【参考】ALPS処理水希釈放出設備の構造強度評価対象配管箇所

TEPCO

■ 評価対象箇所を以下に示す。



<u> 図-1 配管概略図(4/5)</u>

2-1(1) ⑤機器の構造・強度、地震・津波など自然現象に対する防護 等 【参考】ALPS処理水希釈放出設備の構造強度評価対象配管箇所

TEPCO

■ 評価対象箇所を以下に示す。





審査会合における主な指摘事項※等に対する回答

※:第97回特定原子力施設監視・評価検討会 資料2-2 別紙2



(2-1 原子炉等規制法に基づく審査の主要論点)

(1) 海洋放出設備

⑥不具合の発生時における設備の設計の妥当性評価

 東急感的
 <u>第三急的
 <u>第三急的
 </u>
 <u>第三急的
 </u>
 <u>第三急的
 </u>
 <u>第三急的
 </u>
 <u>第三急的
 </u>
 <u>第三急的
 </u>
 <u>第三会
 </u>
 <u>11
 <u>
 逆に三方弁のタンク側へずっと流れ続けることになる。そうした場合の対策をどのようにするか</u> <u>
 説明すること。
 </u>
</u></u>

2-1(1)⑥不具合の発生時における設備の設計の妥当性評価

④-1. 緊急遮断弁に期待する役割と設計





- ALPS処理水の移送ラインに設ける緊急遮断弁は、通常運転から逸脱するような異常を検知した場合、人の手 を介すことなく"閉"とすることでALPS処理水の海洋放出を停止させる機能を持つ。
 - 緊急遮断弁は直列二重化しており、それぞれの設置位置と作動方式、設計の考え方は以下の通り。

設計	緊急遮断弁-1	緊急遮断弁-2
設置位置	津波被害を受けない位置	弁作動時の放出量最小化のため、ALPS処理水 移送配管最下流
作動方式	電動方式(開→閉時間10秒)	AO方式 (開→閉時間2秒)
設計の考え方	2系列設置し、不具合・保守時には前後弁の 開閉で系統切替可能とし、設備稼働率を維持	(同左)



2-1(1)⑥不具合の発生時における設備の設計の妥当性評価

④-2. 緊急遮断弁の動作条件



ALPS処理水審査会合(第7回)

ΤΞΡϹΟ

資料1-1(抜粋)

- 2-1(1)⑥不具合の発生時における設備の設計の妥当性評価
- ④-3.緊急遮断弁の仕様

緊急遮断弁 – 1 (MO弁)

- 電源喪失時全閉 スプリングリターン式電動緊急遮断弁
- 全開時はモータが駆動し、バネを巻き上げながら弁開にする
- 弁が全開になると内蔵されるブレーキが作動し、巻き上げたバネが戻らない よう保持する(平常時)
- 電源の遮断によりブレーキが開放され、バネの力により弁閉となる
- 開→閉:10秒以内
- ▶ ウォーターハンマー対策
 - ALPS処理水移送ポンプ出口のミニフローラインで対策

緊急遮断弁 – 2 (AO弁)

- 電源喪失時全閉 空気作動緊急遮断弁
- シリンダ内のピストンを加圧し、ピストンの移動により発 生する直線運動を回転運動(弁駆動)に変換
- コイルバネを内蔵し、停電時に作動空気の電磁弁が無励磁 になることにより、シリンダ内のエアを開放してピストン を動かす
- 開→閉:約2秒
- ▶ ウォーターハンマー対策
 - 緊急遮断弁-2は、可能な限り素早く放出を遮断する設計と したため、ウォーターハンマー対策が必要となり、この対 策として三方弁を採用
 - → 受入れタンクは、緊急遮断弁-1が閉となる移送量と緊急遮 断弁-1~緊急遮断弁-2までの配管の内包量約1.1m³に保守 性を加えた容量を準備することを計画



ALPS処理水審査会合(第10回)

TEPCO

受入れタン

資料1-1(修正)

2-1(1)⑥不具合の発生時における設備の設計の妥当性評価 【補足】移送設備/希釈設備におけるフェイルクローズ弁について



2-1(1)⑥不具合の発生時における設備の設計の妥当性評価

④-4. 緊急遮断弁-2の故障モードへの対応



緊急遮断弁-2は三方弁のため、緊急遮断弁-2の駆動源(圧縮空気)の単一故障等により、閉動作した場合は、受入れタンクへ水が流れることになる。なお、緊急遮断弁-2の駆動源が単一故障等した場合は、圧縮空気の圧力喪失もしくは、弁のリミットスイッチにより誤動作を検知し、監視・制御装置に警報が発生すると共に、(移送)工程停止となるため、緊急遮断弁-1が閉まる他、その他の同型のMO弁も閉動作する。
 これにより、受入れタンク側へALPS処理水が流れ続ける状況を停止させる設計となっている。なお、受入れタンクは、当該事象を考慮した容量を確保することで、漏えい防止を図る。



審査会合における主な指摘事項※等に対する回答

※:第97回特定原子力施設監視・評価検討会 資料2-2 別紙2

指摘事項5

- (2-1)原子炉等規制法に基づく審査の主要論点)
- (2) 海洋放出時の保安上の措置

①ALPS処理水中の核種の放射能濃度の分析方法・体制

 ・ 従来の定常的な分析業務、異常時における過渡的な分析業務、今回追加するALPS処理水関係の分 析業務について、必要なリソース、分析内容・時間・頻度等の分析に係る全体像を示したうえで、
 分析業務全体におけるALPS処理水関係の分析業務の位置付け、影響度およびリソースの確保状況
 を説明すること。

⑤-1. 対象分析施設



- ALPS処理水の排水にあたって分析試料数が増加するのは【化学分析棟】であり、リソースの過不足を把握したうえで、必要な措置を計画する
- 構内で生じる漏洩などのトラブル対応などの液体分析は、その性状・放射能量が把握できないため 化学分析棟では対応しないことから、リソース確保にあたりトラブル対応は考慮不要



⑤-2. リソース状況



リソース(分析員)の概要

- > 分析員の配分は、過不足が発生しないよう分析試料数によって適宜調整を実施
- > 化学分析棟の日勤帯分析員は、最大34名が低放射能濃度分析に従事
- 最大人数をもってしても、日勤帯に低放射能濃度分析の対応が間に合わない場合には、夜間帯 に5,6号分析室から2名が移動し対応
- > 分析試料数の増加の可能性があることから、分析員数は引き続き確保·育成を行っていく
- > 夜間帯の対応員として、大熊単身寮在住者が監理員対応する体制を準備

	所属	所属人数	平日昼間 (最大)	休日	夜間	備考
分析員	化学分析棟	34名	34名	5名	0名 个 夜	日勤のみ 間対応
刀机莫	5,6号分析室	59名	37名	21名 ^{※1}	■ 化 2名	学分析棟へ移動 交代勤務と日勤
監理員	分析評価グループ	15名	15名	2名	0名 (7名 ^{※2})	日勤のみ

※1:延べ人数 、 ※2:夜間対応者を選任

- 2-1 (2) ①ALPS処理水中の核種の放射能濃度の分析方法・体制
- ⑤-3.分析作業の見通し



- 作業所要時間の把握
- > 分析対応状況を計測時間を含め、延べ作業量で低放射能濃度分析に要する作業時間数を数値化
- > 計測時間には待機時間が含まれ、その時間は作業時間数の約3割
- ALPS処理水の放出対象核種(64核種にて評価)の分析を含めると、月間170時間のギャップがあるが、排水開始までに力量向上・並行作業の検討により解消できる見込み



⑤-4. 作業員の力量把握



- 力量向上の取組み
- > 化学分析棟で作業にあたる34名+5,6号分析室2名の力量を見える化
- ▶ 力量を下表のように見える化し、ALPS処理水の排水開始までに力量保持率を向上させる

核種 作業員	Ni-63	Cd-113m	C-14	Тс-99	I-129	Sr-90	核種 作業員	Ni-63	Cd-113m	C-14	Tc-99	I-129	Sr-90
1	0	0	0	0	0	0	19			0	0	0	
2	\bigcirc	0	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	20			\bigcirc			\bigcirc
3	0	0	0		0	0	21						
4	\bigcirc	0	\bigcirc	0	0	\bigcirc	22						
5	0	0	0	0	0	0	23						0
6	0	0	0	0	0	0	24	\bigcirc	0				
7	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	
8	0	0		0	0	0	26	\bigcirc	0	0	0	0	0
9		0		0	0	0	27			0	0	0	
10	0	0	0		0	0	28		0	0	0	0	
11			0			0	29			0	0	0	
12			0			0	30			0	0	0	
13			0			0	31			0	0	0	
14			0			0	32			0	0	0	
15			0				33			0	0	0	
16			0			0	34			0	0	0	
17			0			\bigcirc	35	0	0				
18			\bigcirc				36						0
							保有者数	13	15	28	19	21	20

⑤-5.所要作業工程の把握



■ 並行作業の検討

- > 高効率な並行作業の検討・適用と分析員の効果的な配置を見極め、分析効率の向上を図る
- なお、放出可否判断のための分析値取得期間の短縮にあたり、所外運搬の効率化にも取組む



- 2-1 (2)①ALPS処理水中の核種の放射能濃度の分析方法・体制
- 5-6. 更なる効率化への取組み
- 化学分析棟の機能拡大
- 測定対象の増加を想定した、前処理エリアと測定エリアの追設を計画しており、施設竣工後は作 業効率の向上が期待でき、現計画作業員での対応に余力が確保できる見込み 」ISC・11 → 14台

【前処理エリア】

対象	測定対象	拡大規模 (最大年間試料数)	前処理設備 (計画台	数)
	H-3	156	ドラフトチャンバー ロータリーエバポレータ 電解濃縮装置	4 5 4
	I-129	8	実験台	2
海水	C-14	20	ドラフトチャンバー	7
	γ核種 (Sn-126含む)	12	ドラフトチャンバー 実験台	4 2
	α核種	12	宝 醉台	-
	Sr-90	12		
海底土	Sn-126	20	ドラフトチャンバー 	4
白粘	C-14	1	ドラフトチャンバー	6
黒親	Sn-126	1	実験台	3
海藻類	C-14	2	「「「」」「「」」	6
	Sn-126	2	電解濃縮装置 H-3減衰容器	6 2

、測止エワア】		
測定対象	測定装置 (計画台数)
H-3	LSC ^{%1}	3
C-14	He-MS ^{*2}	2
γ核種 (Sn-126含む)	Ge (LEPS ^{*3})	2

TEPCO

※1:LSC:低バック液体シンチレーション計数装置 ※2:He-MS: 希ガス質量分析装置 H-3分析に使用

※3:LEPS:低エネルギ光子用高純度Ge半導体検出器

- 現行の約1,500m2に約600m2を追設し 約2,100m²に拡張する計画
- 分析装置は今後のモニタリング計画、 施設詳細設計の状況に応じて必要台数 の増減の可能性あり
- 2023年度内の竣工目標

⑤-6. 更なる効率化への取組み



- 測定・確認用設備での所要時間の短縮
- ▶ 処理水の排水前確認では、当社分析値の品質確認の観点で、第三者機関による分析を予定しており、その分析結果を取得するためには、約2ヶ月を要する

▶ 処理水の排水分析が律速にならないよう工程を今後精査し、所要時間の短縮を目指す



審査会合における主な指摘事項※等に対する回答

※:第97回特定原子力施設監視・評価検討会 資料2-2 別紙2

指摘事項⑥

- (2-1 原子炉等規制法に基づく審査の主要論点)
- (2) 海洋放出時の保安上の措置

①ALPS処理水中の核種の放射能濃度の分析方法・体制

● <u>今回の分析に当たって採用するとしている分析方法、準拠手法等について、それらを採用するとした考え方、根拠等を説明すること。</u>

⑥-1. 分析手法の適用について



- > ALPS処理水の分析には、従来から広く使用されている分析手法(γ線放出核 種等)と、震災後、燃料デブリとの接触による冷却水中の注目核種の変化に 着目し、発電所廃棄物や研究施設廃棄物の放射能濃度確認分析として、JAEA で開発してきた実績のある分析方法を導入
- ▶ 震災後に導入した前処理方法の変更や新規採用手法は、意図する分析が行われていること、得られた分析値が適当であることを示す必要がある



- ▶ 前処理方法の変更や新規採用手法を用いるにあたり、それぞれの手法の拠所 を精査し、ALPS処理水の分析に適応可能であることを示す
- ▶ 新規採用手法により、前処理が実施でき、期待通りの精度を得ることが可能 であることを標準線源、RI添加試験結果を基に確認

2-1 (2) ①ALPS処理水中の核種の放射能濃度の分析方法・体制

⑥-2. ALPS処理水分析方法の妥当性評価(1/9)





⑥-2. ALPS処理水分析方法の妥当性評価(2/9)





⑥-2. ALPS処理水分析方法の妥当性評価(3/9)



92

対象核種	妥当性評価結果				
C-14	・【低レベル放射性廃棄物試料前・ 【放射能測定法シリーズNo.2	析法) ^{※1} 】に準拠 析法)】に準拠			
【測 記 前処理方法	 シリーズ分析法】 【LLW 式(加熱)酸化 試料 吸収液CO₂吸収 蒸留水+有機シンチレー 	/分析法】 ¹ 湿式酸化 	 選定根拠 LLW分析法は低放射能濃度で十分実績があるため、ALPS処理水にそのまま適用可能 妥当性の検証 告示濃度限度(2,000Bq/L)を十分下回る検出下限濃度まで分析できることを確認 		
測定方法	LSC計測 放射能濃度				

⑥-2. ALPS処理水分析方法の妥当性評価(4/9)



93



※1:①「研究施設等廃棄物に含まれる放射性核種の簡易・迅速分析法(分析指針)」 JAEA-Technology 2009-051 ②「研究施設から発生する廃棄物に対する体系的な放射能分析法」 日本原子力学会和文論文誌, Vol.10,No.3,p.216-225(2011)

⑥-2. ALPS処理水分析方法の妥当性評価(5/9)



※1: 「液体シンチレーションカウンタを用いる β線計測法による福島第一原子力発電所の滞留水中の^{113m}Cd分析法の検討」 分析化学 Vol.63 No.4 pp.345-350(2014) TEPCO

⑥-2. ALPS処理水分析方法の妥当性評価(6/9)





⑥-2. ALPS処理水分析方法の妥当性評価(7/9)





⑥-2. ALPS処理水分析方法の妥当性評価(8/9)



対象核種	妥当性評価結果					
Sr-89、Sr-90	 ・Sr事前濃縮法としてSrレジン濃縮法を採用 ・前処理方法(炭酸Sr沈殿作成)は【放射能測定法シリーズNo.2(放射性ストロンチウム分析法)】に準拠 ・測定方法は【原子力安全委員会指針】の計測方法の一つに挙げられている装置を用いた測定を 導入 					
【測定 前処理方法	E法シリーズ分析法】 【1F分析法 ^{※1} 】 炭酸Sr沈殿生成	選定根拠 発電所排水分析や海水中のSr-89、90分析で十分 実績のある手法であって、ALPS処理水にそのま ま適用可能であると判断				
س 測定方法 (10 2πガ)	ボックグラウンド スフロー計数装置計測	 妥当性の検証 Srレジン濃縮法は安定Srによる回収率が十分あることからALPS処理水の分析適用に問題ないことを確認 計測は装置メーカによる測定器納入時に標準線源を用いて、告示濃度限度(Sr-89:300Bq/L,Sr-90:30Bq/L)を十分下回る検出下限濃度まで分析できることを確認 				

⑥-2. ALPS処理水分析方法の妥当性評価(9/9)





審査会合における主な指摘事項※等に対する回答

※:第97回特定原子力施設監視・評価検討会 資料2-2 別紙2

指摘事項⑦

- (2-1 原子炉等規制法に基づく審査の主要論点)
- (2) 海洋放出時の保安上の措置

①ALPS処理水中の核種の放射能濃度の分析方法・体制

分析結果に対する不確かさの定義を明確にするとともに、どのようなアプローチでその不確かさ
 を評価することにしたのか、考え方を含めて説明すること。

⑦-1. 不確かさ評価の適用について



- > ALPS処理水の分析には、従来から広く使用されている分析手法(γ線放出核 種等)と、震災後、燃料デブリとの接触による冷却水中の注目核種の変化に 着目し、発電所廃棄物や研究施設廃棄物の放射能濃度確認分析として、JAEA で開発してきた実績のある分析方法を導入
- ▶ 震災後に導入した前処理方法の変更や新規採用手法は、意図する分析が行われていること、得られた分析値が適当であることを示す必要がある



- ▶ ALPS処理水の分析値は、処理水排水の運転管理、環境への影響度合いを計 る情報になるため、その分析値が持つバラつきの度合いを把握したうえで、 管理・評価することが必要
- ▶ バラつきの度合いは、「拡張不確かさ」として定量化するのが一般的であり、 試料分取量、分析器具・機器の校正や使用環境あるいは前処理など、分析プ ロセスの個々の特徴を把握・評価し、数値化(エラーバー)したもの

⑦-2. 測定不確かさの評価プロセス



■ 測定不確かさの評価プロセス※1

ステップ1)測定モデルの作成

測定量(放射能濃度)とそれが依存する入力量(計数、試料量、補正係数など)の関係を明示

ステップ2)不確かさ要因の抽出

測定手順を明確化し、考えられる不確かさの要因リスト(要因図、要因まとめ表)を作成

ステップ3)不確かさ成分の定量

確認された潜在的要因に付随する不確かさ成分の大きさをバジェットシートを用いて推定

ステップ4)合成標準不確かさの計算

各要因における不確かさの寄与の大きさを標準偏差で表し、一般的なルールに従い合成標準不確 かさ算出

ステップ5)拡張不確かさの算出

合成標準不確かさに包含係数kを乗ずることで拡張不確かさを求め、測定結果に併記

※1:分析値の不確かさ-求め方と評価-、米沢仲四郎訳(丸善)参照 原書; Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement(Third Edition); EURACHEM/CITAC Guide CG4

⑦-2. 測定不確かさの評価プロセス

TEPCO

ステップ1)測定モデルの作成

測定量(放射能濃度)とそれが依存する入力量(計数、試料量、補正係数など)の関係を明示 Ge半導体検出装置によるγ線放出核種の場合、放射能濃度は以下の入力量の関数であらわされる

$$C_{\gamma} = f(x_1, x_2 \dots) = f(X, Y, Z, E, V) = \frac{X \times Z}{(E/100) \times (Y/100) \times V}$$

f(*x*₁, *x*₂ ...):放射能濃度を導出する関数 *X*, *Y*, *Z*, *E*, *V*:放射能濃度を求めるために必要な入力量

- C_{γ} ; γ 線放出核種放射能濃度(Bq/L) E ; 当該エネルギー γ 線のピーク効率(%)
- X ; 当該ピーク試料正味計数率(cps) Y ; 当該核種における当該エネルギー γ 線放出率(%)
- Z ; 半減期補正係数(-) V ; 試料分取量(L)

⑦-2. 測定不確かさの評価プロセス



ステップ2)不確かさ要因の抽出

測定手順を明確化し、考えられる不確かさの要因のリスト(要因図※1とまとめ表)を作成



主要因	記号	要因の内訳
試料分取量	uV	試料分取量(メスシリンダー容積)
ピーク効率	uE	校正使用線源放射能、校正線源ピーク正味計数、校正線源ピークγ線放出率 校正式フィッティング、ピーク効率校正時減衰補正係数
正味計数	uX	測定系の変動、対象ピーク正味計数
γ線放出率	uY	検出核種γ線放出率
減衰補正係数	uZ	半減期

u は各要因の標準不確かさ(標準偏差)をあらわす

⑦-2. 測定不確かさの評価プロセス



ステップ3)不確かさ成分の定量 抽出した不確かさ要因をタイプA、タイプB二つの方法により定量的に評価

タイプA:繰り返し測定により実際にデータを取得し、そのバラつきから標準偏差を定量する方法 タイプB:タイプA以外の手法を用いて標準偏差を定量する方法 → 文献、製造元規格値、校正証明書等など、入手できる情報をもとに標準偏差を定量

(例) 試料分取量の不確かさ: u_V

繰り返し測定によるタイプAと製造元規格値によるタイプBの二つの評価手法により試料分取量の 不確かさを算出

主要因	不確かさ要因	不確かさ略号	タイプ	不確かさ評価方法
試料分取量		u_V	_	$u_V = \sqrt{u_{V1}^2 + u_{V2}^2}$
不確かさ	測定試料分取量	u_{V1}	В	製造元規格値から算出
	(メスシリンダー)計測値	u_{V2}	А	繰り返し測定の標準偏差

⑦-2. 測定不確かさの評価プロセス

TEPCO

ステップ4)合成標準不確かさの計算

『ステップ3』までの作業で得られた標準不確かさを不確かさの伝播則により合成し、測定結果の 標準不確かさを算出

<不確かさの伝搬則>

$$u_{c} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left\{ \frac{\partial f}{\partial x_{i}} u(x_{i}) \right\}^{2}} \qquad u_{c} : 放射能濃度の合成標準不確かさ u(x_{i}) : 入力量x_{1}, x_{2}, \dots, x_{n}の標準不確かさ$$

γ線放出核種を例にステップ3までで得られた標準不確かさを、不確かさの伝播則により合成
 合成標準不確かさは以下のように算出される

$$u_{\gamma} = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial V}u_{V}\right)^{2} + \left(\frac{\partial f}{\partial E}u_{E}\right)^{2} + \left(\frac{\partial f}{\partial X}u_{X}\right)^{2} + \left(\frac{\partial f}{\partial Y}u_{Y}\right)^{2} + \left(\frac{\partial f}{\partial Z}u_{Z}\right)^{2}}$$

 u_{γ} : γ 線放出核種の放射能濃度の合成標準不確かさ

- 2-1 (2) ①ALPS処理水中の核種の放射能濃度の分析方法・体制
- ⑦-2. 測定不確かさの評価プロセス

TEPCO

ステップ5)拡張不確かさの算出

合成標準不確かさに包含係数『k』を乗じて拡張不確かさを求め、測定結果に併記(UC=k×u_c)

- > 包含係数とは信頼の水準を反映する係数であり、信頼水準に特別な要求がない場合、k=2が使用され、 、要求がある場合は適切な包含係数を用いる(GUM^{×1})
- > 測定結果の分布が正規分布と仮定した場合、k=2を使用すると信頼の水準の確率が約95% (管理されている測定の測定結果のばらつきはほとんどの場合、正規分布となる^{*2})
- ▶ 測定結果C、拡張不確かさUC=2u_cが得られた場合、測定結果は潜在的に約95%の確率で区間 [C−U、 C+U] にバラつきを持つことを示す(k=1で約68%、k=3で約99.7%の信頼水準)
- ▶ k=1は信頼水準が約68%と低いため、一般的に使用される『k=2』の拡張不確かさで報告



- 2-1 (2) ①ALPS処理水中の核種の放射能濃度の分析方法・体制
- ⑦-3.不確かさ評価方法



- ALPS処理水分析方法毎の不確かさ評価方法
- > ALPS処理水の分析に対して抽出した不確かさ要因及び評価結果は次ページ以降
- 放射能測定(Ge半導体検出装置、LSC、α自動測定装置など)による不確かさは、放射能測定法シリーズ7(γ核種)の不確かさ評価を参考に評価を実施
- ICP-MS (I-129、Tc-99) による不確かさの評価は、ICP-MS検量線を用いた一般金属 分析の不確かさ評価^{※1}を参考に実施
- 不検出核種の不確かさ評価
- 不検出核種の測定値は、検出下限値より小さい範囲(0~検出下限値)に測定または 評価値があることから、放出管理が保守的に実施できるよう、検出下限値近傍に測定 値があるとした
- > 評価は検出下限値として実施

※1: JNLA不確かさの見積もりガイド 登録に係る区分:浸出性能試験 1版(独立行政法人製品評価技術基盤機構)
⑦-3.1. 不確かさの評価方法(1/10)

Ge半導体検出装置によるγ線放出核種の不確かさ要因



主要因	記号	要因の内訳
試料分取量	uV	試料分取量(メスシリンダー容積)
ピーク効率	uE	校正使用線源放射能、校正線源ピーク正味計数、校正線源ピークγ線放出率 校正式フィッティング、ピーク効率校正時減衰補正係数
正味計数	uX	測定系の変動、対象ピーク正味計数
γ線放出率	uY	検出核種γ線放出率
減衰補正係数	uZ	半減期

⑦-3.1. 不確かさの評価方法(2/10)



Ge半導体検出装置によるγ線放出核種バジェットシートの作成イメージ



⑦-3.1. 不確かさの評価方法(3/10)

LSCによるトリチウム放射能濃度の不確かさ要因



主要因	記号	要因の内訳	
蒸留試料分取量	uV	蒸留試料分取量(マイクロピペット容積)	
H-3計数効率	uE	(ESCR曲線作成時)H-3放射能濃度、H-3正味計数、曲線フィッティング値 H-3減衰補正	
H-3正味計数率	uX	測定系の変動、H-3正味計数	
H-3減衰補正係数	uZ	半減期	

⑦-3.1. 不確かさの評価方法(4/10)

> LSCによるC-14放射能濃度の不確かさ要因



主要因	記号	要因の内訳	
計測試料容積	uV	分取量(マイクロピペット容積)	
C-14計数効率	uE	(ESCR曲線作成時)C-14放射能濃度、C-14正味計数、曲線フィッティング値 C-14減衰補正	
C-14正味計数率	uX	測定系の変動、C-14正味計数	
C-14捕集効率	uR	C-14正味計数率(捕集瓶1、捕集瓶2)	
試料溶液分取・定量比	uI	分取量(マイクロピペット容積)、定容量(メスフラスコ容積)	
C-14減衰補正係数	uΖ	半減期	

⑦-3.1. 不確かさの評価方法(5/10)

> LSCによるNi-63放射能濃度の不確かさ要因



主要因	記号	要因の内訳
計測試料容積	uV	分取量(マイクロピペット容積)
Ni-63計数効率	uE	(ESCR曲線作成時)Ni-63放射能濃度、Ni-63正味計数 曲線フィッティング値、Ni-63減衰補正
Ni-63正味計数率	uX	測定系の変動、Ni-63正味計数
Ni回収率	uR	回収液Ni濃度、Ni担体添加量、試料Ni濃度
試料溶液分取・定量比	uI	分取量(マイクロピペット容積)、定容量(メスフラスコ容積)
Ni-63減衰補正係数	uZ	半減期

⑦-3.1. 不確かさの評価方法(6/10)

> LSCによるCd-113m放射能濃度の不確かさ要因



主要因	記号	要因の内訳
計測試料容積	uV	分取量(マイクロピペット容積)
Cd-113m計数効率	uE	(ESCR曲線作成時)C-14放射能濃度、C-14正味計数、曲線フィッティング値 C-14減衰補正(Cd-113m校正線源の代替推定)
Cd-113m正味計数率	uX	測定系の変動、Cd-113m正味計数
Cd回収率	uR	回収液Cd濃度、Cd担体添加量
試料溶液分取・定量比	uI	分取量(マイクロピペット容積)、定容量(メスフラスコ容積)
Cd-113m減衰補正係数	uZ	半減期

⑦-3.1. 不確かさの評価方法(7/10)

> ICP-MSによるI-129放射能濃度の不確かさ要因



主要因	記号	要因の内訳	
測定液T-129正味放射能濃度	uX	ブランク液I-129算出放射能濃度、測定液I-129算出放射能濃度	
試料溶液分取・定量比	uI	分取量(マイクロピペット容積)、定容量(メスフラスコ容積)	

14

⑦-3.1. 不確かさの評価方法(8/10)

> ICP-MSによるTc-99放射能濃度の不確かさ要因



主要因	記号	要因の内訳	
測定液Tc-99正味放射能濃度	uX	ブランク液Tc-99算出放射能濃度、測定液Tc-99算出放射能濃度	
試料溶液分取・定量比	uI	分取量(マイクロピペット容積)、定容量(メスフラスコ容積)	

⑦-3.1. 不確かさの評価方法(9/10)

uΖ

Sr-90減衰補正係数

β核種分析装置によるSr-89、Sr-90放射能濃度の不確かさ要因



⑦-3.1. 不確かさの評価方法(10/10)

> α自動測定装置によるα線放出核種放射能濃度の不確かさ要因



主要因	記号	要因の内訳	
試料分取量	uV	試料分取量(メスシリンダー容積)	
全α機器効率	uE	線源計測時正味計数率、校正用線源α線放出率	
全α正味計数	uX	測定系の変動、試料計測時正味計数率	
全 α 放射能回収率	uR	_	

⑦-3.2.不確かさの評価結果(1/3)

> Ge半導体検出装置によるγ線放出核種の拡張不確かさ(UC[Bq/L]) ※ 包含係数 k=2



当社分析結果

118

⑦-3.2.不確かさの評価結果(2/3)

LSCによる放射能濃度の拡張不確かさ(UC[Bq/L]) ※ 包含係数 k=2

	測定結果 : C	拡張不確かさ:UC
H-3	8.22E+05	4.8E+04
C-14	1.76E+01	4.6E+00
Ni-63	< 8.45E+00	3.7E-01
Cd-113m	< 8.52E-02	3.8E-03

当社分析結果



第三者分析機関分析値と当社分析結果比較

ICP-MSによる放射能濃度の拡張不確かさ(UC[Bq/L]) ※ 包含係数 k=2

	測定結果 : C	拡張不確かさ:UC
I-129	1.16E+00	1.8E-01
Tc-99	< 1.23E+00	1.6E-02

当社分析結果



TEPCO

119



⑦-3.2.不確かさの評価結果(3/3)

β核種分析装置によるSr-89、Sr-90放射能濃度の拡張不確かさ(UC[Bq/L]) ※ 包含係数 k=2

	測定結果:C	拡張不確かさ: UC
Sr-89	< 5.36E-02	9.7E-03
Sr-90	3.57E-02	1.1E-02

当社分析結果



TEPCO

第三者分析機関分析値と当社分析結果比較

ightarrow α 自動測定装置による全 α 放射能濃度の拡張不確かさ(UC[Bq/L]) ※ 包含係数 k=2

	測定結果 : C	拡張不確かさ:UC
全α放射能	< 3.25E-02	6.4E-03

比較なし

当社分析結果