

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年5月31日

（工事執行権者）
福島県県中建設事務所長

工事（委託業務）番号	24-41321-0019
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（補助）工事（橋梁補修）
質 問 事 項	
<p>・ 仮設締切工内の土のう積工において、数量計算書では施工第0-0031号表で1m³当り17袋使用分の土材料を計上しております。よって、施工第0-0030号表内の土砂3.4m³の材料費は未計上として良いでしょうか、ご教示願います。</p> <p>・ 仮設締切工内の土材料において、数量計算書では1m³当りに必要な土量の割増し率が1.2となっております。使用する材料は購入土なので割増し率は1.33となりますので変更対象となるのかご教示願います。</p>	
回 答 事 項	
<p>・ 施工第0-0030号表内の土砂3.4m³の材料費は未計上としています。 施工第0-0031号表土材料にて適正な土量変化率をかけて計上しております。</p> <p>・ 仮設締切工内の土材料は、土のう積の詰土量である。 土木工事標準積算基準〔I〕II-5-⑩-1 ページに「(注) 詰土量は地山土量とする。」と示されていることから、必要な土量は地山土量で1.0m³ですが、購入土であるため変化率1.2となります。</p>	

