

競争入札設計図書等に関する回答書

令和6年7月10日

福島県南会津農林事務所長 久力 幸

工事（委託業務）番号	第 24-36250-0033 号
工事（委託業務）名	復旧治山0601工事「背戸沢地区」
質 問 事 項	
<p>1. 本工事の落札者の決定予定日から、降雪期に入る12月上旬までには3か月ほどしかなく作業期間が限られてしまいます。 降雪・積雪に伴う工期の延長は可能でしょうか。</p> <p>2. 特別単価T単1号内の高密度ポリエチレン管設置の規格等内の損耗率0.65とありますが、どの様に解釈すればよろしいでしょうかご教示下さい。</p> <p>3. トラッククレーン賃料4.9t吊りホーク付きの賃料が単価設定されておられませんので単価の公表をお願いします。</p>	
回 答 事 項	
<p>1. 降雪・積雪の状況を踏まえ、必要に応じ、福島県工事請負契約約款第22条及び第24条に基づく工期延長の協議の対象とします。</p> <p>2. 損耗率の解釈は施工単価表（福島県独自条件表）※に基づいています。具体的には、高密度ポリエチレン管及び高密度ポリエチレン管用継手の10m当たり数量を算出する際に以下のとおり損耗率0.65を乗じています。</p> <ul style="list-style-type: none">・高密度ポリエチレン管 10m×(1+0.01(補正係数))×0.65・高密度ポリエチレン管用継手 2個×0.65 <p>なお、これらの資材単価には損耗率0.65は乗じていません。</p> <p>※ 森林整備保全事業編（福島県独自条件表），Ⅱ 施工単価表（森林土木工事），Ⅱ－54 仮排水（排水管布設・撤去）（福島県基準）</p> <p>3. トラッククレーン賃料4.9t吊りホーク付きの賃料については、建設物価と積算資料の単価の平均を採用しています。</p>	