

見積内訳書(記載例1)

※道路改良工事の例

| | |
|---------|---------------|
| 工 事 名 | 〇〇〇工事 |
| 工 事 番 号 | 第〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇号 |
| 商号又は名称 | 〇〇建設株式会社 |

| 費目・工種・種別・細別など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考(記載上注意すべき点) |
|-----------------|----------|-----|---------|-----------|--|
| (例)本工事費 | | | | | |
| 道路改良工 | | | | | |
| 土工 | | | | | 土木関係の工事で、金抜設計書における「本工事内訳表」の範囲において種別レベル*までの工事数量が全て確認できる場合、種別レベル*の事項についての記載(「数量×単価」)でよいものとします。(「数量×単価」で記載すること。) なお種別レベル*以下の細別等については、低入札価格調査や談合情報があった場合に提出を求められることがあるため、速やかに提出できるよう準備願います。 ※「土木設計マニュアル[設計積算編]」(土木部技術管理課)、第4章-11参照。 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/158249.pdf |
| 掘削工 | 10,000.0 | m3 | 600 | 6,000,000 | |
| 床堀工 | 8,000.0 | m3 | 600 | 4,800,000 | |
| 路床盛土工 | 2,000.0 | m3 | 1,500 | 3,000,000 | |
| (中略) | | | | | |
| 路盤工 | | | | 1,680,000 | |
| 下層路盤工 | 1,200.0 | m2 | 1,400 | 1,680,000 | |
| 排水工 | | | | 4,078,600 | |
| 側溝工(X I -〇-〇-〇) | 70.0 | m | 13,000 | 910,000 | |
| 側溝工(X I -〇-△-◇) | 150.0 | m | 19,500 | 2,925,000 | |
| 1号暗渠工 | 1.0 | 式 | 121,800 | 121,800 | |
| 暗渠工 | 14.0 | m | 8,700 | 121,800 | |
| 2号暗渠工 | 1.0 | 式 | 384,000 | 384,000 | |
| 暗渠工 | 32.0 | m | 12,000 | 384,000 | |
| (中略) | | | | 0 | |

※道路改良工事の例

| | |
|---------|---------------|
| 工 事 名 | 〇〇〇工事 |
| 工 事 番 号 | 第〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇号 |
| 商号又は名称 | 〇〇建設株式会社 |

| 費目・工種・種別・細別など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考(記載上注意すべき点) |
|-------------------|-----|-----|-----|------------|--|
| 直接工事費 | | | | 19,558,600 | 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費に分けて計上すること。 なお、値引き等については、記載しない。 |
| うち材料費 | 1.0 | 式 | | 〇〇〇〇 | |
| うち労務費 | 1.0 | 式 | | 〇〇〇〇 | |
| 共通仮設費 | 1.0 | 式 | | 1,000,000 | |
| 純工事費(直接工事費+共通仮設費) | | | | 20,558,600 | |
| 現場管理費 | 1.0 | 式 | | 3,000,000 | |
| うち法定福利費の事業主負担額 | 1.0 | 式 | | 〇〇〇〇 | |
| うち建退共制度の掛金 | 1.0 | 式 | | 〇〇〇〇 | |
| 工事原価(純工事費+現場管理費) | | | | 23,558,600 | |
| 一般管理費 | 1.0 | 式 | | 2,000,000 | |
| 工事価格(工事原価+一般管理費) | | | | 25,558,600 | 工事価格は入札書の金額と一致させること。 |
| うち安全衛生費 | 1.0 | 式 | | 〇〇〇〇 | |

※ 見積内訳書の積算価格と入札書に記載する入札金額とは一致しなければならない。

※ 設計図書の工事費内訳表に単価、金額を記載した形式とするが、これと同等の項目が含まれる独自様式の提出も認める。

※ 材料費、労務費、法定福利費、建設業退職金共済契約に係る掛金及び安全衛生経費の記載がない場合、入札が無効となることに注意すること。

※建築工事(修繕)の例

| | |
|---------|---------------|
| 工 事 名 | 〇〇〇工事 |
| 工 事 番 号 | 第〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇号 |
| 商号又は名称 | 〇〇建設株式会社 |

| 費目・工種・種別・細別など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考(記載上注意すべき点) |
|---------------|-------|-----|-------|-----------|---|
| (例)本工事費 | | | | | |
| 改築改修工事 | | | | | |
| 塗装改修工事 | 1.0 | 棟 | | 2,161,000 | |
| 仮設工事 | 1.0 | 式 | | 325,000 | <p>金抜設計書における各工種の数量が確認できるレベルまで記載すること。(数量×単価)で記載できるレベルまで記載すること)</p> <p>仮設工事1.0式や塗装工事1.0式では工法や数量が確認できないため、この内訳まで記載する必要がある。</p> <p>なお、これ以下の細別等については、低入札価格調査や談合情報があった場合に提出を求めることがあるため、速やかに提出できるよう準備願います。</p> |
| ブラケット足場 | 250.0 | m2 | 950 | 237,500 | |
| 養生シート張 | 250.0 | 延m2 | 350 | 87,500 | |
| 塗装工事 | 1.0 | 式 | | 1,785,000 | |
| さび落とし素地調整 | 850.0 | m2 | 700 | 595,000 | |
| 錆止め塗り | 850.0 | m2 | 700 | 595,000 | |
| △△塗装 | 850.0 | m2 | 700 | 595,000 | |
| 左官工事 | 1.0 | 式 | | 51,000 | |
| 左官工 | 68.0 | m | 750 | 51,000 | |
| A棟補修工事 | 1.0 | 棟 | | 584,240 | |
| 外壁改修工事 | | | | 584,240 | |
| 仮設工 | 1.0 | 式 | | 246,500 | |
| 枠組足場 | 170.0 | 架m2 | 1,450 | 246,500 | |
| 外壁補修 | 1.0 | 式 | | 30,240 | |
| 施工数量調査 | 252.0 | m2 | | 0 | |

※建築工事(修繕)の例

| | |
|---------|---------------|
| 工 事 名 | 〇〇〇工事 |
| 工 事 番 号 | 第〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇号 |
| 商号又は名称 | 〇〇建設株式会社 |

| 費目・工種・種別・細別など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考(記載上注意すべき点) |
|-----------------------|-------|-----|-------|-----------|--|
| クラック補修工 | 2.0 | m | 1,800 | 3,600 | |
| 左官工事 | | | | 255,000 | |
| 左官工 | 170.0 | m2 | 1,500 | 255,000 | |
| 塗装工 | | | | 52,500 | |
| △△△塗装工 | 50.0 | m | 1,050 | 52,500 | |
| 直接工事費 | | | | 2,745,240 | 共通仮設費、現場管理費及び一般管理 費に分けて計上すること。 なお、値引き等については、記載しない。 |
| うち材料費 | 1.0 | 式 | | 〇〇〇〇 | |
| うち労務費 | 1.0 | 式 | | 〇〇〇〇 | |
| 共通仮設費 | 1.0 | 式 | | 99,813 | |
| 純工事費(直接工事費+共通仮設費) | | | | 2,845,053 | |
| 現場管理費 | 1.0 | 式 | | 430,849 | |
| うち法定福利費の事業主負担額 | 1.0 | 式 | | 〇〇〇〇 | |
| うち建退共制度の掛金 | 1.0 | 式 | | 〇〇〇〇 | |
| 工事原価(純工事費+現場管理費) | | | | 3,275,902 | |
| 一般管理費 | 1.0 | 式 | | 33,048 | |
| 工事価格(工事原価+一般管理費) | | | | 3,308,950 | 工事価格は入札書の金額と一致させること。 |
| うち安全衛生費 | 1.0 | 式 | | 〇〇〇〇 | |

※ 見積内訳書の積算価格と入札書に記載する入札金額とは一致しなければならない。

※ 設計図書の工事費内訳表に単価、金額を記載した形式とするが、これと同等の項目が含まれる独自様式の提出も認める。

※ 材料費、労務費、法定福利費、建設業退職金共済契約に係る掛金及び安全衛生経費の記載がない場合、入札が無効となることに注意すること。

見積内訳書(記載例3)

※道路標識(案内標識)設置工事の例

| 費目・工種・種別・細別など | | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考(記載上注意すべき点) |
|-----------------|--|--|--|------|----|-----------|-----------|--|
| (例)本工事費 | | | | | | | | |
| 案内標識設置工事 | | | | | | | 2,221,040 | |
| 1工区(〇〇町大字〇〇地内) | | | | 1.0 | 基 | 1,070,780 | 1,070,780 | 案内標識を2.0基設置する工事であるが、工事数量が箇所によって異なっているため、切抜設計書を参考に工事内訳数量まで記載すること。 なお、これ以下の細別等については、低入札価格調査や談合情報があった場合に提出を求められることがあるため、速やかに提出できるよう準備願います。 |
| 土工 | | | | | | | 12,220 | |
| 床堀工 | | | | 5.0 | m3 | 1,350 | 6,750 | |
| 埋戻工 | | | | 1.0 | m3 | 1,750 | 1,750 | |
| 残土処理 | | | | 4.0 | m3 | 930 | 3,720 | |
| 基礎工 | | | | | | | 58,560 | |
| コンクリート人力打設 | | | | 1.76 | m2 | 21,000 | 36,960 | |
| 型枠工 | | | | 4.8 | m2 | 4,500 | 21,600 | |
| 標識工 | | | | | | | 1,000,000 | |
| 案内標識(L=〇〇、H=〇〇) | | | | 1.0 | 基 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 2工区(〇〇町大字△△地内) | | | | 1.0 | 基 | 1,150,260 | 1,150,260 | |
| 土工 | | | | | | | 12,500 | |
| 床堀工 | | | | 5.0 | m3 | 1,350 | 6,750 | |
| 埋戻工 | | | | 1.0 | m3 | 1,750 | 1,750 | |
| 残土処理 | | | | 4.0 | m3 | 1,000 | 4,000 | |
| 基礎工 | | | | | | | 137,760 | |
| コンクリート人力打設 | | | | 1.76 | m3 | 21,000 | 36,960 | |
| 型枠工 | | | | 4.8 | m2 | 21,000 | 100,800 | |
| 標識工 | | | | | | | 1,000,000 | |
| 案内標識(L=〇〇、H=〇〇) | | | | 1.0 | 基 | 1,000,000 | 1,000,000 | |

見積内訳書(記載例3)

※道路標識(案内標識)設置工事の例

| 費目・工種・種別・細別など | | | | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考(記載上注意すべき点) |
|-------------------|--|--|--|------|----|--------|-----------|--|
| 舗装版復旧工 | | | | 1.0 | 式 | 21,940 | 21,940 | 切抜設計書で2箇所分の数量をまとめて計上している場合には、2箇所分をまとめて計上してもよい。 ただし、1.0式計上ではなく、工事内訳数量まで記載すること。 なお、これ以下の細別等については、低入札価格調査や談合情報があった場合に提出を求めることがあるため、速やかに提出できるよう準備願います。 |
| 路盤工 | | | | 4.0 | m2 | 535 | 2,140 | |
| 舗装工(細粒度As) | | | | 12.0 | m2 | 1,650 | 19,800 | |
| 雑工 | | | | | | | 12,100 | |
| 取壊し工 | | | | 1.0 | 式 | 12,100 | 12,100 | |
| 舗装版切断 | | | | 9.5 | m | 410 | 3,895 | |
| 舗装版積込み | | | | 7.5 | m3 | 920 | 6,900 | |
| 機械積込ダンプトラック運搬 | | | | 0.3 | m2 | 2,950 | 885 | |
| アスファルト中間処理 | | | | 0.7 | t | 600 | 420 | |
| 直接工事費 | | | | | | | 2,255,080 | |
| うち材料費 | | | | 1.0 | 式 | | 〇〇〇〇 | |
| うち労務費 | | | | 1.0 | 式 | | 〇〇〇〇 | |
| 共通仮設費 | | | | 1.0 | 式 | | 405,914 | |
| 純工事費(直接工事費+共通仮設費) | | | | | | | 2,660,994 | |
| 現場管理費 | | | | 1.0 | 式 | | 1,064,400 | |
| うち法定福利費の事業主負担額 | | | | 1.0 | 式 | | 〇〇〇〇 | |
| うち建退共制度の掛金 | | | | 1.0 | 式 | | 〇〇〇〇 | |
| 工事原価(純工事費+現場管理費) | | | | | | | 3,725,394 | |
| 一般管理費 | | | | 1.0 | 式 | | 558,800 | |
| 工事価格(工事原価+一般管理費) | | | | | | | 4,284,194 | 工事価格は入札書の金額と一致させること。 |
| うち安全衛生費 | | | | 1.0 | 式 | | 〇〇〇〇 | |

※ 見積内訳書の積算価格と入札書に記載する入札金額とは一致しなければならない。

※ 設計図書の工事費内訳表に単価、金額を記載した形式とするが、これと同等の項目が含まれる独自様式の提出も認める。

※ 材料費、労務費、法定福利費、建設業退職金共済契約に係る掛金及び安全衛生経費の記載がない場合、入札が無効となることに注意すること。