

競争入札設計図書等に関する回答書

令和8年8月7日

福島県南農林事務所長 高原 尚人

工 事 番 号	第26-36230-0034号
工 事 名	ため池整備0801工事 赤番沢地区
質 問 事 項	
1. 仮設工・・・仮道路工施工について 特記仕様書（15/15）19 取得補償時の立木伐採について条件なしとなっております。民地切土施工箇所にある立木の建設発生木材処分についての想定をご教示ください。 2. 上ノ池ため池水位管理について 本ため池は農業用水として利用されていますが、作業時排水（排水ポンプ運転329日）で施工を行う計画となっております。 水稻作付時は、下ノ池からの揚水利用となるのか現時点での想定をご教示ください。 3. 付帯工・・・フェンス工について（工種明細書 14/63） ネットフェンス工H=1.2mに対しネットフェンス工（扉）H=1.0mとなっております。図面番号 24 1/3 付帯工図（1）では門扉H=1.2mの図示となっております。 採用するフェンス高をご教示ください。 4. 付帯工・・・フェンス工について（工種明細書 14/63） 基礎工S単3号、人力土工S単4号での土質区分が砂・砂質土となっております。 堤体盛土について、特記仕様書（5/15）第7章材料4.購入土は、粘性土となっております。 上記S単3, 4号の積算採用土質区分をご教示ください。 5. 仮設工・・・仮仕切工 産業廃棄物処分について、（工種明細書 16/63） S単22号産業廃棄物処分料について、廃プラスチック類処理施設がm³受入となっておりますので、t換算係数をご教示ください。	
回 答 事 項	

1. 「特記仕様書（15/15） 19 取得補償時の立木伐採について」は森林土木事業の対象項目であるため条件なしとしております。民地の立木処分については、立木所有者との交渉結果により、本工事で実施する場合も想定されます。
2. 作業時排水は工事に支障のある降雨、湧水等を排除するために計上しており、下流の農業用水については、上流からため池へ流入する水路を切り替えるなどして対応する計画です。
3. 採用するフェンス高さは 1.2m とする計画ですが、現地の施工条件及び規格等詳細が確定した時点で、必要に応じ設計変更を行う予定であることから、今回は金抜き設計書の内容により積算願います。
4. 購入土は粘性土としていますが、現場発生土も活用していく計画としているため、S 単 3, 4 号の土質区分は砂・砂質土としており、今後、具体的な盛土計画を策定した時点で見直す予定であることから、今回は金抜き設計書の内容により積算願います。
5. 処分数量が少量であるため $1\text{m}^3 = 1\text{ton}$ として積算しており、実績数量により設計変更する予定であることから、今回は金抜き設計書の内容により積算願います。