

変更後

本工事費内訳表

頁0-0031

費目・工程・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管渠工					Y32B6005291
F=2					
硬質塩化ビニル管 VUφ300mm	5.4	m			Y44T8005293
暗渠排水管 据付 直管	1.0	m			SPA589 00 施工 第0 -0064号表
フィルター材 山砂（購入土）	0.51	m3			SPA593 00 施工 第0 -0065号表
ヒューム管 VII-A-a-300	18.4	m			Y444W005294
鉄筋コンクリート台付管 据付 300mm	1.0	m			SPA605 00 施工 第0 -0066号表
管路土工					Y32DV005938
F=2					
管路掘削	67.3	m3			Y451I005939
機械掘削工（小型バックホウ） クローラ型 山0.08m3（平0.06m3）	1.0	m3			SG001 00 施工 第0 -0067号表
管路埋戻 購入土	33.2	m3			Y451J005940
購入土（ほぐした土量）	1.3	m3			T8350 00
機械投入埋戻工（小型バックホウ） クローラ型 山0.08m3（平0.06m3）	1.0	m3			SG011 00 施工 第0 -0069号表

追加

変更前

本工事費内訳表

頁0-0031

費目・工程・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管渠工					Y32B6005291
F=2					
硬質塩化ビニル管 VUφ300mm	5.4	m			Y44T8005293
暗渠排水管 据付 直管	1.0	m			SPA589 00 施工 第0 -0064号表
フィルター材 山砂（購入土）	0.51	m3			SPA593 00 施工 第0 -0065号表
ヒューム管 VII-A-a-300	18.4	m			Y444W005294
鉄筋コンクリート台付管 据付 300mm	1.0	m			SPA605 00 施工 第0 -0066号表
管路土工					Y32DV005938
F=2					
管路掘削	67.3	m3			Y451I005939
機械掘削工（小型バックホウ） クローラ型 山0.08m3（平0.06m3）	1.0	m3			SG001 00 施工 第0 -0067号表
管路埋戻 購入土	33.2	m3			Y451J005940
機械投入埋戻工（小型バックホウ） クローラ型 山0.08m3（平0.06m3） 再生砕石RC-40	1.0	m3			SG011 00 施工 第0 -0069号表
管路埋戻 再生砕石RC-40	30.6	m3			Y451J005940

追加

削除

変更後

本工事費内訳表

頁0-0032

追加

費目・工程・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻 再生砕石RC-40	30.6	m3			Y451J005940
再生骨材（骨材）クラッシュラン RC-40	1.3	m3			T8454 00
機械投入埋戻工（小型バックホウ） クローラ型 山0.08m3（平0.06m3）	1.0	m3			SG011 00 施工 第0-0069号表
管布設工 F=2					Y32DW005942
硬質塩化ビニル管 雨水管 VPφ250mm	14.6	m			Y44T8005943
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 250mm S1(20m未満)	1.0	m			SG701 00 施工 第0-0071号表
管明示テープ 幅150×50m, 2倍	14.6	m			Y451W005956
埋設標識シート 幅150×50m, 2倍	0.02	個			T8830 00
管基礎工 F=2					Y32DX005957
砂基礎	2.6	m3			Y451X005958
購入土 良質土（ほぐした土量）	1.3	m3			T8350 00
砂基礎工 機械施工 S1(10m3未満)	1.0	m3			SG703 00 施工 第0-0072号表

追加

変更前

本工事費内訳表

頁0-0032

追加

追加

費目・工程・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（小型バックホウ） クローラ型 山0.08m3（平0.06m3）	1.0	m3			SG011 00 施工 第0-0071号表
管布設工 F=2					Y32DW005942
硬質塩化ビニル管 雨水管 VPφ250mm	14.6	m			Y44T8005943
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 250mm S1(20m未満)	1.0	m			SG701 00 施工 第0-0072号表
管明示テープ 幅150×50m, 2倍	14.6	m			Y451W005956
埋設標識シート 幅150×50m, 2倍	0.02	個			T8830 00
管基礎工 F=2					Y32DX005957
砂基礎	2.6	m3			Y451X005958
砂基礎工 機械施工 S1(10m3未満)	1.0	m3			SG703 00 施工 第0-0073号表
管路土留工 F=2					Y32E0005979
軽量鋼矢板土留 I型（両側）掘削深2.0m以下	9.7	m			Y452E005982
軽量鋼矢板建込工（両側分） 2.0m以下 クローラ型 山0.45m3（平0.35m3）吊能力2.9t	1.0	m			SG040 00 施工 第0-0074号表

00000000000

福 島 県

金抜き

00000000000

福 島 県

金抜き

変更後

本工事費内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管 管径200mm	1.7	m			Y4541006243
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200mm S1 (20m未満)	1.0	m			SG701 00 施工 第0 -0085号表
取付管 管径250mm	6.6	m			Y4541006243
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 250mm S1 (20m未満)	1.0	m			SG701 00 施工 第0 -0071号表
汚水排水設備工					Y2131005311
管路土工					Y32DV005938
F=2					
管路掘削	237.2	m3			Y4511005939
機械掘削工 (バックホウ) クロー型 山0.28m3 (平0.2m3)	1.0	m3			SG002 00 施工 第0 -0086号表
管路埋戻 購入土	90.7	m3			Y451J005940
購入土 良質土 (ほぐした土量)	1.3	m3			T8350 00
機械投入埋戻工 (バックホウ) クロー型 山0.28m3 (平0.2m3)	1.0	m3			SG012 00 施工 第0 -0088号表
管路埋戻	169.7	m3			Y451J005940

追加

変更前

本工事費内訳表

頁0-0037

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 250mm S1 (20m未満)	1.0	m			SG701 00 施工 第0 -0072号表
汚水排水設備工					Y2131005311
管路土工					Y32DV005938
F=2					
管路掘削	237.2	m3			Y4511005939
機械掘削工 (バックホウ) クロー型 山0.28m3 (平0.2m3)	1.0	m3			SG002 00 施工 第0 -0087号表
管路埋戻 購入土	90.7	m3			Y451J005940
機械投入埋戻工 (バックホウ) クロー型 山0.28m3 (平0.2m3)	1.0	m3			SG012 00 施工 第0 -0089号表
管路埋戻	169.7	m3			Y451J005940
機械投入埋戻工 (バックホウ) クロー型 山0.28m3 (平0.2m3)	1.0	m3			SG012 00 施工 第0 -0089号表
管布設工					Y32DV005942
F=2					
硬質塩化ビニル管 汚水管 VPφ200mm	63.5	m			Y44T8005943
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200mm S0 (20m以上)	1.0	m			SG701 00 施工 第0 -0090号表

追加

追加

0000000000

福 島 県

金抜き

0000000000

福 島 県

金抜き

変更後

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0038

追加

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生骨材（骨材）クラッシュラン RC-40	1.3	m ³			T8454 00
機械投入埋戻工（バックホウ） カ-型 山0.28m ³ （平0.2m ³ ）	1.0	m ³			SG012 00 施工 第0-0088号表
管布設工 F=2					Y32DW005942
硬質塩化ビニル管 污水管 VPφ200mm	63.5	m			Y44T8005943
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 200mm S0(20m以上)	1.0	m			SG701 00 施工 第0-0089号表
硬質塩化ビニル管 污水管 VPφ250mm	14.4	m			Y44T8005943
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 250mm S1(20m未満)	1.0	m			SG701 00 施工 第0-0071号表
硬質塩化ビニル管 污水管 VPφ300mm	88.5	m			Y44T8005943
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 300mm S0(20m以上)	1.0	m			SG701 00 施工 第0-0090号表
管明示テープ	166.4	m			Y451W005956
埋設標識シート 幅150×50m、2倍	0.02	個			T6830 00
管基礎工 F=2					Y32DX005957

0000000000

福 島 県

金抜き

変更後

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0039

追加

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂基礎					Y451X005958
	16.9	m 3			
購入土 良質土 (ぼぐした土量)	1.3	m 3			T8350 00
砂基礎工 機械施工 S0(10m3以上)	1.0	m3			SG703 00 施工 第0-0091号表
管路土留工 F=2					Y32E0005979
建て込み簡易土留 掘削深1.5m以下	120.8	m			Y452D005981
たて込み簡易土留 建込工 1.5m以下	1.0	m			SG035 00 施工 第0-0092号表
たて込み簡易土留 引抜工 1.5m以下	1.0	m			SG036 00 施工 第0-0093号表
建て込み簡易土留 掘削深2.0m以下	21.9	m			Y452D005981
たて込み簡易土留 建込工 2.0m以下	1.0	m			SG035 00 施工 第0-0094号表
たて込み簡易土留 引抜工 2.0m以下	1.0	m			SG036 00 施工 第0-0095号表
建て込み簡易土留 掘削深2.5m以下	23.1	m			Y452D005981
たて込み簡易土留 建込工 2.5m以下	1.0	m			SG035 00 施工 第0-0096号表

変更前

本 工 事 費 内 訳 表

頁0-0038

追加

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管 污水管 VPφ250mm	14.4	m			Y44T8005943
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 250mm S1(20m未満)	1.0	m			SG701 00 施工 第0-0072号表
硬質塩化ビニル管 污水管 VPφ300mm	88.5	m			Y44T8005943
硬質塩化ビニル管設置工 呼び径 300mm S0(20m以上)	1.0	m			SG701 00 施工 第0-0091号表
管明示テープ	166.4	m			Y451W005956
埋設標識シート 幅150×50m, 2倍	0.02	個			T6830 00
管基礎工 F=2					Y32DX005957
砂基礎	16.9	m 3			Y451X005958
砂基礎工 機械施工 S0(10m3以上)	1.0	m3			SG703 00 施工 第0-0092号表
管路土留工 F=2					Y32E0005979
建て込み簡易土留 掘削深1.5m以下	120.8	m			Y452D005981
たて込み簡易土留 建込工 1.5m以下	1.0	m			SG035 00 施工 第0-0093号表

00000000000

福 島 県

金抜き

00000000000

福 島 県

金抜き

変更後

施工パッケージ内訳表

頁0-0139

標準単価:	機械構成比:	労務構成比:	材料構成比:	市場単価構成比:
代表機材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
フィルター材 SPA593 山砂(購入土) 標準単価: 7,288.4			施工 第0-0065号表 1 m3	
MA23C バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低騒音・C付・排2014	15.92%	59.88%	TPMA23C バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低騒音・C付・排2014	0.00%
R0030 普通作業員 [0.842]	27.92%		TPR0030 普通作業員	
R0120 運転手(特殊) [0.788]	14.15%		TPR0120 運転手(特殊)	
R0010 土木一般世話役 [0.753]	12.76%		TPR0010 土木一般世話役	
R0020 特殊作業員 [0.780]	3.88%		TPR0020 特殊作業員	
T8350 購入土 良質土(ほぐした土量)	19.75%		TPT8454 再生クラッシャラン RC-40	
T0250 軽油 ミニローリー(バトロール給油)	4.37%		TPT0250 軽油 1.2号 バトロール給油	
*** 単位当たり ***				
B=2 C=1 D=1 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用 土木工事標準積算基準 II-2-⑩-14				

福島県

金抜き

変更前

施工パッケージ内訳表

頁0-0138

標準単価:	機械構成比:	労務構成比:	材料構成比:	市場単価構成比:
代表機材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)
フィルター材 SPA593 山砂(購入土) 標準単価: 7,288.4			施工 第0-0065号表 1 m3	
MA23C バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低騒音・C付・排2014	15.61%	59.88%	TPMA23C バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低騒音・C付・排2014	0.00%
R0030 普通作業員 [0.842]	27.92%		TPR0030 普通作業員	
R0120 運転手(特殊) [0.788]	14.15%		TPR0120 運転手(特殊)	
R0010 土木一般世話役 [0.753]	12.76%		TPR0010 土木一般世話役	
R0020 特殊作業員 [0.780]	3.88%		TPR0020 特殊作業員	
T8454 再生骨材(骨材) クラッシャラン RC-40	19.75%		TPT8454 再生クラッシャラン RC-40	
T0250 軽油 ミニローリー(バトロール給油)	4.37%		TPT0250 軽油 1.2号 バトロール給油	
*** 単位当たり ***				
B=2 C=1 D=1 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用 土木工事標準積算基準 II-2-⑩-14				

福島県

金抜き

変更後
数量総括表

委託業務名：県庁舎外構改修工事設計委託				路河川名：福島県庁舎				施工箇所：福島市杉妻町 地内			
工種体系名：公園緑地整備・改修				種別				数量			
レベル別	レベル別	レベル別	レベル別	種別	種別	種別	種別	数量	数量	数量	数量
				機械掘削工（小型バックホウ）	クローラ型 山0.0m3 (F0.0m3)	m3	1.0				SG001
				管路埋戻	購入土	m3	33.2	数量計算より			Y451J005940
				購入土	良質土（ほくした土量）	m3	1.3				18350
				機械投入埋戻工（小型バックホウ）	クローラ型 山0.0m3 (F0.0m3)	m3	1.0				SG011
				管路埋戻	再生砕石RC-40	m3	30.6	数量計算より			Y451J005940
				再生砕材（骨材）クラッシュヤラン	RC-40	m3	1.3				18454
				機械投入埋戻工（小型バックホウ）	クローラ型 山0.0m3 (F0.0m3)	m3	1.0				SG011
				管布設工							Y320W005942
				硬質塩化ビニル管	雨水管 VPφ250mm	m	14.6	数量計算より			Y44T8005943
				硬質塩化ビニル管設置工	呼び径250mm S1 (20m未満)	m	1.0				SG701
				管明示テープ	幅150×50mm、2倍	m	14.6	数量計算より			Y451W005956
				埋設保護シート	幅150×50mm、2倍	個	0.02				T0830
				管基礎工							Y320X005957
				砂基礎		m3	2.6	数量計算より			Y451X005958
				購入土	良質土（ほくした土量）	m3	1.3				18350
				砂基礎工	機械施工 S1 (10m3未満)	m3	1.0				SG703
				管路土留工							Y32E0005979
				軽量鋼矢板土留	1型（両側） 掘削深2.0m以下	m	6.7	数量計算より			Y452E005982
				軽量鋼矢板建込工（両側分）	2.0m以下 クローラ型 山0.0m3 (F0.0m3) 良質土1.3	m	1.0				SG040
				軽量鋼矢板引抜工（両側分）	2.0m以下 バックホウ 掘削深2.1m以下 山0.0m3 (F0.0m3)	m	1.0				SG041
				土留支保工（軽量金属支保工）	設置・撤去 1段 水圧式パイプサポート	m	1.0				SG050
				軽量鋼矢板土留	1型（両側） 掘削深3.5m以下	m	16.2	数量計算より			Y452E005982

(17/40)

変更前
数量総括表

委託業務名：県庁舎外構改修工事設計委託				路河川名：福島県庁舎				施工箇所：福島市杉妻町 地内			
工種体系名：公園緑地整備・改修				種別				数量			
レベル別	レベル別	レベル別	レベル別	種別	種別	種別	種別	数量	数量	数量	数量
				機械掘削工（小型バックホウ）	クローラ型 山0.0m3 (F0.0m3)	m3	1.0				SG001
				管路埋戻	購入土	m3	33.2	数量計算より			Y451J005940
				機械投入埋戻工（小型バックホウ）	クローラ型 山0.0m3 (F0.0m3) 再生砕石RC-40	m3	1.0				SG011
				管路埋戻	再生砕石RC-40	m3	30.6	数量計算より			Y451J005940
				機械投入埋戻工（小型バックホウ）	クローラ型 山0.0m3 (F0.0m3)	m3	1.0				SG011
				管布設工							Y320W005942
				硬質塩化ビニル管	雨水管 VPφ250mm	m	14.6	数量計算より			Y44T8005943
				硬質塩化ビニル管設置工	呼び径250mm S1 (20m未満)	m	1.0				SG701
				管明示テープ	幅150×50mm、2倍	m	14.6	数量計算より			Y451W005956
				埋設保護シート	幅150×50mm、2倍	個	0.02				T0830
				管基礎工							Y320X005957
				砂基礎		m3	2.6	数量計算より			Y451X005958
				砂基礎工	機械施工 S1 (10m3未満)	m3	1.0				SG703
				管路土留工							Y32E0005979
				軽量鋼矢板土留	1型（両側） 掘削深2.0m以下	m	9.7	数量計算より			Y452E005982
				軽量鋼矢板建込工（両側分）	2.0m以下 クローラ型 山0.0m3 (F0.0m3) 良質土1.3	m	1.0				SG040
				軽量鋼矢板引抜工（両側分）	2.0m以下 バックホウ 掘削深2.1m以下 山0.0m3 (F0.0m3)	m	1.0				SG041
				土留支保工（軽量金属支保工）	設置・撤去 1段 水圧式パイプサポート	m	1.0				SG050
				軽量鋼矢板土留	1型（両側） 掘削深3.5m以下	m	16.2	数量計算より			Y452E005982
				軽量鋼矢板建込工（両側分）	3.5m以下 クローラ型 山0.0m3 (F0.0m3) 良質土1.3	m	1.0				SG040
				軽量鋼矢板引抜工（両側分）	3.5m以下 バックホウ 掘削深3.6m以下 山0.0m3 (F0.0m3)	m	1.0				SG041
				土留支保工（軽量金属支保工）	設置・撤去 2段 水圧式パイプサポート	m	1.0				SG050

(17/40)

変更後

数量総括表

委託業務名：県庁舎外構改修工事設計委託
工種体系名：公園緑地整備・改修

路河川名：福島県庁舎
施工箇所：福島市杉妻町 地内

工種	項目	単位	数量	数量	数量
取付管	管径250mm	m	6.6	数量計算より	Y4541005243
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径250mm S1 (20m未満)	m	1.0		SG701
汚水排水設備工					Y2131005311
管路土工					Y320V005938
管路掘削		m3	237.2	数量計算より	Y4511005939
機械投入埋戻工 (バックホウ)	クローラ型 山0 28m3 (平均 2m3)	m3	1.0		SG002
管路埋戻	購入土	m3	90.7	数量計算より	Y4511005940
購入土	良質土 (ほくした土量)	m3	1.3		T8359
機械投入埋戻工 (バックホウ)	クローラ型 山0 28m3 (平均 2m3)	m3	1.0		SG012
管路埋戻		m3	169.7	数量計算より	Y4511005940
再生骨材 (骨材) クラッシュラン	RC-40	m3	1.3		T8454
機械投入埋戻工 (バックホウ)	クローラ型 山0 28m3 (平均 2m3)	m3	1.0		SG012
管布設工					Y320W005942
硬質塩化ビニル管	汚水管 VP φ200mm SQ (20m以上)	m	63.5	数量計算より	Y44T8005943
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径200mm SQ (20m以上)	m	1.0		SG701
硬質塩化ビニル管	汚水管 VP φ250mm S1 (20m未満)	m	14.4	数量計算より	Y44T8005943
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径250mm S1 (20m未満)	m	1.0		SG701
硬質塩化ビニル管	汚水管 VP φ300mm SQ (20m以上)	m	88.5	数量計算より	Y44T8005943
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径300mm SQ (20m以上)	m	1.0		SG701
管明示テープ		m	166.4	数量計算より	Y451W005956
埋設標識シート	幅150×50m、2倍	個	0.02		T6830
管基礎工					Y320X005957

(20/40)

変更前

数量総括表

委託業務名：県庁舎外構改修工事設計委託
工種体系名：公園緑地整備・改修

路河川名：福島県庁舎
施工箇所：福島市杉妻町 地内

工種	項目	単位	数量	数量	数量
管路土工					Y120V006938
管路掘削		m3	237.2	数量計算より	Y4511005939
機械掘削工 (バックホウ)	クローラ型 山0 28m3 (平均 2m3)	m3	1.0		SG002
管路埋戻	購入土	m3	90.7	数量計算より	Y4511005940
機械投入埋戻工 (バックホウ)	クローラ型 山0 28m3 (平均 2m3)	m3	1.0		SG012
管路埋戻		m3	169.7	数量計算より	Y4511005940
機械投入埋戻工 (バックホウ)	クローラ型 山0 28m3 (平均 2m3)	m3	1.0		SG012
管布設工					Y320W005942
硬質塩化ビニル管	汚水管 VP φ200mm SQ (20m以上)	m	63.5	数量計算より	Y44T8005943
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径200mm SQ (20m以上)	m	1.0		SG701
硬質塩化ビニル管	汚水管 VP φ250mm S1 (20m未満)	m	14.4	数量計算より	Y44T8005943
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径250mm S1 (20m未満)	m	1.0		SG701
硬質塩化ビニル管	汚水管 VP φ300mm SQ (20m以上)	m	88.5	数量計算より	Y44T8005943
硬質塩化ビニル管設置工	呼び径300mm SQ (20m以上)	m	1.0		SG701
管明示テープ		m	166.4	数量計算より	Y451W005956
埋設標識シート	幅150×50m、2倍	個	0.02		T6830
管基礎工					Y320X005957
砂基礎		m3	16.9	数量計算より	Y451X005958
砂基礎工	機械施工 S0 (10m3以上)	m3	1.0		SG703
管路土留工					Y320Z005979
建て込み簡易土留	掘削深1.5m以下	m	120.8	数量計算より	Y452D005981
たて込み簡易土留 建込工	1.5m以下	m	1.0		SG035

(20/40)

